

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
CNPJ 06.439.988/0001-76

Fls nº 168
Proc. nº 059
Ass. [assinatura]

Ofício nº 004/2025 – CPL/PMV

Viana – MA, 28 de janeiro de 2025.

Para:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
Av. João XXIII, S/N, Centro.
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Nome do Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Gestor: Francivaldo Reis da Silva
Cargo: Secretário Municipal de Obras e Urbanismo


Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 028/2024 da Prefeitura Municipal de Viana/MA.

Assunto: Resposta ao Ofício da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA.
CNPJ: 01.612.832/0001-21, que trata da solicitação de Autorização a Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 028/2024, relativa à Concorrência Nº 016/2024.

Senhor Secretário,

Em resposta ao pedido de adesão ao Registro de Preços nº 028/2024, decorrente da Concorrência nº 016/2024, através do Ofício da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ: 01.612.832/0001-21, informamos que autorizamos a Adesão dos lotes/itens solicitados, conforme clausula 14, subitens 14.1 a 14.25 do Edital e Clausula 3, subitens 3.1 a 3.4 da Ata de Registro de Preço. Segue anexo planilha com os quantitativos.


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					825,47 6,95	7,68 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	254,17	317,71	953,13	0,01 %
1.2	CPU02_04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	6,00	3.340,93	4.176,16	25.056,96	0,23 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
CNPJ 06.439.988/0001-76

Fis nº 169
Proc. nº 054
Ass. [assinatura]

1.3	000107 75	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	499,50	624,38	7.492,56	0,07 %
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	4.987,63	6.234,54	112,22 1,72	1,04 %
1.5	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	17.330,73	21.663,41	389,94 1,38	3,63 %
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.920,00	19,49	24,36	192,93 1,20	1,79 %
1.7	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	28.000,00	2,77	3,46	96.880,00	0,90 %
2			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLENAGEM					1.295,233,77	12,04 %
2.1	3426	ORSE	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	m³	12.400,00	0,96	1,20	14.880,00	0,14 %
2.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	186.00 0,00	2,07	2,59	481,74 0,00	4,48 %
2.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	31.000,00	1,85	2,31	71.610,00	0,67 %
2.4	11472	ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	31.000,00	5,05	6,31	195,61 0,00	1,82 %
2.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	198.40 0,00	1,29	1,61	319,42 4,00	2,97 %
2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	131.65 8,24	1,29	1,61	211,96 9,77	1,97 %
3			PAVIMENTAÇÃO					3.241,963,00	30,15 %
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	31.000,00	52,76	65,95	2.044,450,00	19,01 %

Fls nº 170Proc. nº 054Ass. 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
CNPJ 06.439.988/0001-76

3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	16.000,00	35,76	44,70	715.200,00	6,65 %
3.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	16.000,00	23,83	29,79	476.640,00	4,43 %
3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.100,00	1,46	1,83	5.673,00	0,05 %

Total sem BDI	4.290.578,50
Total do BDI	1.072.644,62
Total Geral	5.363.223,12

Atenciosamente,

Virlene Barros Pinheiro Meireles
Agente de Contratação do Município de Viana/MA.