



Fls. nº 169
Proc. nº 078
Ass.: [assinatura]

**DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)**


A empresa **VALE X CONSTRUÇÕES Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.202.390/0001-67 e com Inscrição Estadual nº 12.621.706-8, por intermédio de seu representante legal, Sr. Leonardo Bandeira do Vale, RG nº 1101657992, CPF nº 017.989.363-50, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Nina Rodrigues – Ma, 08 Abril de 2024.

Assinado digitalmente por
LEONARDO BANDEIRA
DO VALE:01791936350
Data: 2024.04.08 09:03:
27-03'00'



VALE X CONSTRUÇÕES Ltda.
CNPJ: 35.202.390/0001-67
Leonardo Bandeira do Vale –Sócio administrador
CPF: 017.989.363-50



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

"VALE X CONSTRUÇÕES LTDA"

Fls. nº

Proc. nº

Pelo presente instrumento particular do Ato Constitutivo:

Leonardo Bandeira do Vale, inscrito no CPF: 017.919.363-50, nacionalidade brasileiro, natural de São Luis - MA, solteiro, nascido em 29 de março de 1988, empresário, CNH nº 04121961578 DETRAN/MA, residente e domiciliado em Rua São Geraldo, nº 13, Olho D'água, CEP: 65.065-450, São Luis - MA, sócio da sociedade limitada, Vale X Construções Ltda com sede na Rua Manoel Vicente, nº 201, Centro, Nina Rodrigues-MA, CEP: 65.450-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600128358, inscrita no CNPJ: 35.202.390/0001-67 resolve alterar seu Ato Constitutivo o qual regerá, doravante, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas.

DO OBJETO SOCIAL

PRIMEIRA CLÁUSULA. **Vale X Construções Ltda** terá o seguinte objeto social:

43991-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Limpeza de fachadas, concretagem..); 43304-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43304-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43304-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330499 - Outras obras de acabamento da construção; 43991-03 - Obras de alvenaria; 43991-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 81303-00 - Atividades paisagísticas; 43193-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Bombeamento, drenagem..); 25390-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 25390-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais; 43991-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43215-00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43223-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 41204-00 - Construção de edifícios; 37029-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38114-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38122-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42111-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42120-00 - Construção de obras de arte especiais; 42138-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42219-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42227-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42995-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43134-00 - Obras de terraplenagem; 43991-05 - Perfuração e construção de poços de água; 71120-00 - Serviços de engenharia; 71197-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 77322-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81214-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81290-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Caixa de gorduras, limpeza e tratamento de piscina); 47440-99 Comercio varejista de material de construção em geral; 47440-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 47440-02 Comercio varejista de madeira e artefatos; 47440-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos; 47440-04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47440-05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 47440-06 Comercio varejista de pedras para revestimento; 33295-01 Serviços de montagem de moveis de qualquer natureza; 43304-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 77322-02 Aluguel de andaimes; 43991-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

SEGUNDA CLÁUSULA: Continuam em vigor as demais cláusulas do Ato Constitutivo e suas alterações que não tenham sido modificadas por este instrumento.

DO FORO

TERCEIRA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Ato Constitutivo assinando-o em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA "VALE X CONSTRUÇÕES LTDA"

Pelo presente instrumento particular do Ato Constitutivo:

Leonardo Bandeira do Vale, inscrito no CPF: 017.919.363-50, nacionalidade brasileiro, natural de São Luis - MA, solteiro, nascido em 29 de março de 1988, empresário, CNH nº 04121961578 DETRAN/MA, residente e domiciliado em Rua São Geraldo, nº 13, Olho D'água, CEP: 65.065-450, São Luis - MA, sócio da sociedade limitada, Vale X Construções Ltda com sede na Rua Manoel Vicente, nº 201, Centro, Nina Rodrigues-MA, CEP: 65.450-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600128358, inscrita no CNPJ: 35.202.390/0001-67 resolve alterar seu Ato Constitutivo o qual regerá, doravante, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas.

PRIMEIRA CLÁUSULA: A sociedade gira sob nome empresarial Vale X Construções Ltda (EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO, se for o caso - art. 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 167, de 2019).

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

SEGUNDA CLÁUSULA: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Rua Manoel Vicente, nº 201, Centro, Nina Rodrigues - MA, CEP: 65.450-000.

TERCEIRA CLÁUSULA, **Vale X Construções Ltda** tem o seguinte objeto social:

43991-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Limpeza de fachadas, concretagem..); 43304-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43304-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43304-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330499 - Outras obras de acabamento da construção; 43991-03 - Obras de alvenaria; 43991-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 81303-00 - Atividades paisagísticas; 43193-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Bombeamento, drenagem..); 25390-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 25390-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais; 43991-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43215-00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43223-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

41204-00 - Construção de edifícios; 37029-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38114-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38122-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42111-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42120-00 - Construção de obras de arte especiais; 42138-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42219-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42227-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42995-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43134-00 - Obras de terraplenagem; 43991-05 - Perfuração e construção de poços de água; 71120-00 - Serviços de engenharia; 71197-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 77322-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81214-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81290-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Caixa de gorduras, limpeza e tratamento de piscina); 47440-99 Comercio varejista de material de construção em geral; 47440-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 47440-02 Comercio varejista de madeira e artefatos; 47440-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos; 47440-04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 47440-05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 47440-06 Comercio varejista de pedras para revestimento; 33295-01 Serviços de montagem de moveis de qualquer natureza; 43304-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 77322-02 Aluguel de andaimes; 43991-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

DO CAPITAL SOCIAL

QUARTA CLÁUSULA: o capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no país.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
Leoanrdo Bandeira do Vale	800.000	R\$ 800.000,00
TOTAL:	800.000	R\$ 800.000,00

QUINTA CLÁUSULA: A administração é exercida pelo titular Leonardo Bandeira do Vale, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

SEXTA CLÁUSULA: A sociedade iniciou suas atividades a partir de 08 de outubro de 2019 e seu prazo de duração indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

SÉTIMA CLÁUSULA: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 77 cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

OITAVA CLÁUSULA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

NONA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Ato Constitutivo assinando-o em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luis – MA, 12 de dezembro de 2023.

Leonardo Bandeira do Vale

Sócio Administrador

Fls. nº 174Proc. nº 070ASSINATURA ELETRÔNICA Ass.: [Assinatura]

Certificamos que o ato da empresa VALE X CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01791936350	LEONARDO BANDEIRA DO VALE

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2023 16:14 SOB Nº 20231544944.
PROTOCOLO: 231544944 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318283284. CNPJ DA SEDE: 35202390000167.
NIRE: 21600128358. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2023.
VALE X CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.202.390/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2019
NOME EMPRESARIAL VALE X CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VALE X		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL VICENTE	NÚMERO 201	COMPLEMENTO *****
CEP 65.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NINA RODRIGUES
UF MA		TELEFONE (98) 8408-0373
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUCOESVALEX@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/03/2024 às 17:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. nº

176

Proc. nº

070

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.202.390/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2019
NOME EMPRESARIAL VALE X CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL VICENTE	NÚMERO 201	COMPLEMENTO *****
CEP 65.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NINA RODRIGUES
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUCOESVALEX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8408-0373
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/03/2024 às 17:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. nº	177
				Proc. nº	076
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Ass.: _____	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.202.390/0001-67 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/10/2019	
NOME EMPRESARIAL VALE X CONSTRUÇOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MANOEL VICENTE		NÚMERO 201		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NINA RODRIGUES		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUÇOESVALEX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8408-0373			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2019			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2024** às **17:25:54** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTHECA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 LEONARDO BANDEIRA DO VALE

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 1101657992 SEJUSD-MA

CPF
 017.919.363-50

DATA NASCIMENTO
 29/03/1988

FILIAÇÃO
 JOSE ANTONIO FRANCA DO VALE
 MARLETE BANDEIRA DO VALE

PERMISSÃO
 1101657992

CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 04121961578

VALIDADE
 01/08/2022

1ª HABILITAÇÃO
 19/06/2007

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Leonardo B. do Vale*

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 01/08/2017

28878765940
 19A035657090

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1525433847

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1525433847

Fls. nº 178
 Proc. nº 070
 Ass.: [Assinatura]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. nº 179
Proc. nº 070
/SSA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VALE X CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 35.202.390/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:20:15 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2024.

Código de controle da certidão: **A126.77EB.59D3.06EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. nº 180
Proc. nº 070
Ass. [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010845/24

Data da

08/02/2024 13:03:43

Inscrição Estadual: 126217068

CPF/CNPJ: 35202390000167

Razão Social: VALE X CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: RUA MANOEL VICENTE, 201 CEP: 65450000 - CENTRO

Telefone: (98)92000605

Município: NINA RODRIGUES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/02/2024 16:17:25



Fls. nº 181
Proc. nº 070
Ass.: [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 363656/23

Data da

11/12/2023 11:55:38

Inscrição Estadual: 126217068

CPF/CNPJ: 35202390000167

Razão Social: VALE X CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA MANOEL VICENTE, 201 CEP: 65450000 - CENTRO

Telefone: (98)92000605

Município: NINA RODRIGUES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/12/2023 10:09:22



Fls. nº 182
Proc. nº 079
Ass. W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES – MA
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

MUNICÍPIO: NINA RODRIGUES – MA, NÚMERO DE CONTROLE: 002/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 35.202.390/0001-67

ATIVIDADE PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRÁULICO.

ENDEREÇO: RUA MANOEL VICENTE, Nº 201 – CENTRO

MUNICÍPIO: NINA RODRIGUES – MA – 65450-000

Certificamos que, até a presente data, não constam débitos tributários relativos à ISS, IPTU ou outros tributos municipais referentes a Empresa mencionada. Reserva-se a Fazenda Municipal o direito de cobrar dívidas posteriormente comprovadas, conforme prevê o Código Tributário Municipal.

A presente certidão, sem conter emendas ou rasuras, tem validade de 90 (noventa) dias a partir

Da presente data.

Nina Rodrigues – MA, 02 de Janeiro de 2024.

FIRMA
RECONHECIDA

Carlos Augusto Gama Campos
Secretário de Finanças

Carlos Augusto Gama Campos
Secretário Municipal de Finanças
CPF 859.888.633-53

251
NINA RODRIGUES
OFÍCIO ÚNICO

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR03045276JML9LJKXDZSP60
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de CARLOS
AUGUSTO GAMA CAMPOS, Nina Rodrigues/MA,
02/01/2024 15:29:50. Ato: 13.17.2. Total R\$ 8,25 Emol R\$
5,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22 Consulte
em <https://selo.tjma.jus.br>.



RAYSA BRENNA BORGES GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES – MA
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51

Fls. nº 183
Proc. nº 070
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA, RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

MUNICÍPIO: NINA RODRIGUES – MA, NÚMERO DE CONTROLE: 003/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 35.202.390/0001-67

ATIVIDADE PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HELETRICO E HIDRÁULICO.

ENDEREÇO: RUA MANOEL VICENTE, Nº 201 – CENTRO

MUNICÍPIO: NINA RODRIGUES – MA – 65450-000


Certificamos que, até a presente data, não constam dívida ativa e débitos tributários relativos à ISS, IPTU ou outros tributos municipais referentes a Empresa mencionada. Reserva-se a Fazenda Municipal o direito de cobrar dívidas posteriormente comprovadas, conforme prevê o Código Tributário Municipal.

A presente certidão, sem conter emendas ou rasuras, tem validade de 90 (noventa) dias a partir

Da presente data.

Nina Rodrigues – MA, 02 de Janeiro de 2024.

FIRMA
RECONHECIDA


Carlos Augusto Gama Campos
Secretário Municipal de Finanças
CPF 859.888.633-53
Secretário de Finanças

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO RECFIR030452425KBCLOZ52PM931

Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de CARLOS AUGUSTO GAMA CAMPOS, Nina Rodrigues/MA, 02/01/2024 15:30:07, Ato: 13.17.2, Total R\$ 6,25 Emol R\$ 5,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FBMP R\$ 0,22. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.




RAYSSA BRENNA BORGES GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande

Fls. nº 184
Proc. nº 070
Ass: [assinatura]

CERTJUDONE-VNMG - 412024
Código de validação: 1624B1DFCA

Número da guia: 24058401001733947.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, empresa inscrita no **CNPJ nº 35.202.390/0001-67**, com endereço na Rua Manoel Vicente, nº 201, Centro, na cidade de Nina Rodrigues/MA CEP: 65.450-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande/MA Expedida na data assinalada no sistema

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 07/03/2024 14:39 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNMG - 412024 / Código: 1624B1DFCA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php


Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Fls. nº

185

Proc. nº

070

Ass.:


Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.202.390/0001-67
Razão Social: VALE X CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: RUA MANOEL VICENTE 201 / CENTRO / NINA RODRIGUES / MA / 65450-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032902225345242045

Informação obtida em 08/04/2024 10:14:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 186 de 1
Proc. nº 070
Ass.: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALE X CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.202.390/0001-67

Certidão nº: 66362453/2023

Expedição: 22/11/2023, às 17:24:14

Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALE X CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.202.390/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901899/2024

Emissão: 29/02/2024

Validade: 27/08/2024

Chave: 480yD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº

187

Proc. nº

039

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.202.390/0001-67

Registro: 0005428386

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 26/12/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 43.991-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE FACHADAS, CONCRETAGEM...); 43.304-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.304-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.304-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.991-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.991-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 81.303-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 43.193-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(BOMBEAMENTO, DRENAGEM...); 43.991-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; 25.39-0-02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; 43.991-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 43.223-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.215-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.223-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.223-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS E ELETRO TERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 36.006-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 37.029-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 38.114-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.122-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 42.111-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.120-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.138-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.219-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.227-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.995-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.134-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.991-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 49.230-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.322-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 81.214-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS; 81.290-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CAIXA DE GORDURAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA...).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MANOEL VICENTE, 201, CENTRO, NINA RODRIGUES, MA, 65450000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054284DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOEL CESARIO DE OLIVEIRA NETO

Registro: 1116842734

CPF: 009.***.***-08

Data Início: 24/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/10/2024





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901899/2024
Emissão: 29/02/2024
Validade: 27/08/2024
Chave: 480yD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS

Registro: 1102574678

CPF: 074.***.***-97

Data Início: 18/10/2023

Data Fim: 10/10/2025

Data Fim de Contrato: 10/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO, 218 DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO DE AMORIM

Registro: 1118508785

CPF: 610.***.***-58

Data Início: 27/11/2023

Data Fim: 31/12/2025

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LEONARDO BANDEIRA DO VALE

CPF: 017.***.***-50

Função: EMPRESÁRIO

Fls. nº 188

Proc. nº 070

Ass. [assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 189

Proc. nº 070

Página 1/4

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845293/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS FILHO**
Registro: **1118002458MA** RNP: **1118002458**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **MA20210412512** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2021** Baixada em: **18/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **a. b. de sousa neto eireli** CPF/CNPJ: **35.651.180/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA cel hozano gomes ferreira** Nº: **187**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **LAGO DO JUNCO** UF: **MA** CEP: **65710000**
Contrato: **012021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 149.463,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PAULO RODRIGUES** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CANTANHEDE** UF: **MA** CEP: **65465000**
Coordenadas Geográficas: **-3.634262, -44.376866**
Data de início: **14/10/2020** Conclusão efetiva: **14/04/2021**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE** CPF/CNPJ: **06.156.180/0001-00**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 197.40 metro quadrado, 17 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 197.40 metro quadrado.**

Observações

serviços de recuperação de pontes como subcontratada para a prefeitura municipal de cantanhede

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845293/2021
22/04/2021, 16:57
6zwZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6zwZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 22/04/2021, às 17:03



Fls. nº 190

Proc. nº 070

PREFEITURA DE
CANTANHEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ: 06.156.160/0001-00

CARTA DE ANUENCIA

Vimos pelo presente informar a quem de direito que a empresa VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 35.202.390/0001-67, Executou o contrato como subcontratada da empresa A. B. de Sousa Neto Eireli, CNPJ: 35.651.180/0001-56, de recuperação de pontes no município de Cantanhede - MA, pelo período de 14/10/2020 a 14/04/2021, tendo como responsável técnico o Eng Civil, José Ronaldo Mesquita Santos Filho.

Cantanhede - MA, 14 de Abril de 2021.

Jackson Ney Aguiar Medeiros
Secretário Municipal de Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845293/2021, em 22/04/2021.



Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br

Certidão nº 845293/2021
22/04/2021, 17:03

Chave de Impressão: 6zwZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Impresso em: 22/04/2021 às 17:03.





Fls. nº

191

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Proc. nº

070

Ass.:

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 35.202.390/0001-67, prestou serviços de Engenharia para recuperação de pontes no município de cantanhede, CNPJ: 06.156.160/0001-00.

Serviço: serviços de engenharia para recuperação de pontes no município de Cantanhede - MA

Local: estradas vicinais do município

Prazo: 14/10/2020 à 14/04/2021

Período Executado: 14/10/2020 A 14/04/2021

Contratante: A. B. de Sousa Neto Eireli

CNPJ: 35.651.180/0001-56

Contratado: VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.202.390/0001-67

Responsável Técnico Contratado: José Ronaldo Mesquita Santos Filhos

RNP: 111800245-8

Proprietário: Prefeitura municipal de Cantanhede - MA

CNPJ: 06.156.160/0001-00

Descrição do Serviço:

Serviços de engenharia para recuperação de pontes, Conforme Planilha Anexa a este Atestado.

Representante do Contratante:

Aristides Borges de Sousa Neto

Proprietário

CPF: 007.923.933-17

Fiscal da Contratante:

Carlos Augusto Chaves Ramos

Engenheiro Civil

CREA-MA: 1106584660

Lago do Junco - MA, 14 de Abril de 2021

Aristides Borges de Sousa Neto
ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
ABG EMPREENDIMENTOS
PROPRIETÁRIO

Carlos Augusto Chaves Ramos
Carlos Augusto Chaves Ramos
Proprietário
CPF: 1106584660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845293/2021, em 22/04/2021



Certidão nº 845293/2021
22/04/2021, 17:03

Chave de Impressão 6wZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 2 folhas

A. B. DE SOUSA NETO ME CNPJ: 35.651.180/0001-56
End.: R. Cel. Hozano Gomes Ferreira, Centro, LAGO DO JUNCO/MA - CEP: 65.710-000
Tel: (99) 8431-7425

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 78 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/04/2021, às 17:03.





SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	518,00
1.2	CP-001	Remoção de tabuado, pista e longarinas	m²	400,00
1.3	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.)	m²	135,00
		SUBTOTAL		
2		INFRAESTRUTURA DE BASE		
2.1	93358	Escavação para acessar bases	m³	440,00
2.2	CP-002	Recuperação de bases em concreto ciclópico	m³	16,00
		SUBTOTAL		
3		ESTRUTURA DE MADEIRA		
3.1		Fornecimento e montagem de:		
3.1.1	09893/ORSE	Longarina de 0,20 x 0,20 x 5,00 x (04 pç)	m	400,00
3.1.2	03602/ORSE	Tabuado /Passarodas 4,00 x 0,07 x 0,20 x (23 pç)	m²	14,00
3.1.3	09893/ORSE	Balancim de meio (0,20x0,20x1,50) x (04 pç)	m	400,00
3.1.4	09893/ORSE	Balancim de cabeça (0,20x0,20x1,00) x (04 pç)	m	400,00
3.1.5	03602/ORSE	Guia de 0,10 x 0,10 x 16	m³	6,50
3.1.6	CP-003	Montagem do tabuleiro (pista de passagem)	m²	658,00
		SUBTOTAL		
4		FERRAGENS		
4.1		Fornecimento e aplicação de:		
4.1.1	CP-004	Haste para confecção de Parafuso de 20"x 3/4" cabeça boleada	pç	312,00
4.1.2	CP-005	Porca sextavada de 3/4"	pç	985,00
4.1.3	CP-006	Arruelas de 3/4"	pç	985,00
4.1.4	CP-007	Prego 26 x 72	kg	137,00
4.1.5	CP-008	Abraçadeiras	pç	32,00
		SUBTOTAL		
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	9537	Limpeza final da obra	m²	518,00
		SUBTOTAL		

Fls. nº

Proc. nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845293/2021, em 22/04/2021 emitida



ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
ABG EMPREENDIMENTOS
PROPRIETÁRIO

Eng.º Agente Charles Ramos
Inscrição nº 10154466

Certidão nº 845293/2021
22/04/2021, às 17:03

Chave de Impressão: 6rwZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 2 folhas

A.B. DE SOUSA NETO ME - CNPJ: 35.651.180/0001-56
End.: R. Cel. Hozano Gomes Ferreira, Centro, LAGO DO JUNCO/MA - CEP: 65.710-000
Tel: (99) 8431-7425

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em 22/04/2021, às 17:03

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 66602 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 66602 / 2014
PROTOCOLO : PRO0005688813
DATA DE EMISSÃO : 15/01/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS
Carteira : 1102574678XXXX
CPF : 07484020367

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART - 604753 Tipo de ART Normal
Registrada em : 15/01/2014
Baixada em : 15/01/2014
Endereço da Obra : AV. ELIAS HAICKEL, N. 11, T. CEP : 65000000 PINDARE MIRIM/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM
Empresa : C.T.L. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PRÉDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO.
ALVENARIA 1.950M2, CHAPISCO 3.900M2, PISO ALTA RESISTÊNCIA 2050M2, PINTURA PVA 7800M2, REVESTIMENTO CERÂMICO 2296M2. PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS. INÍCIO 04/04/2012 E TÉRMINO 04/11/2012.

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

Rua Cândido Mendes/ antiga Rua da Estrela J, 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Telefones: DDD 98 Sede 2105-8300 - Estrela 3531-6145 - Barragem 3349-1745 - Chapadinha 3471-0511 - Pinaro 3381-3795 - Santa Inês 3553-0438 - Fax: (98) 2105-8309
Impresso em: 15/01/2014 Operador: SAULO
Página: 1/1



Fls. nº 194Proc. nº 078Ass.: JD

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 66603/14 Fls. 01 A 06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM**

Av. Elias Haickel, 11 - Centro Pindaré Mirim - MA - CEP: 65.370-00

CNPJ (M.F): 06.189.344/0001-77

Jorge Almeida Peres M. Rêgo
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Empresas de Economia Mista, Entidades Autárquicas e Empresa Privadas, que a CTL - **CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA**, empresa da construção civil, com inscrição do CNPJ nº 97.533.168/0001-02, sediada nesta cidade à Rua 15 Quadra N Casa 15 Conjunto Rio Anil - São Luís - Maranhão CREA de nº 010953 EM/MA executou os serviços a seguir relacionados na obra de REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, conforme planilha em anexo, localizado na Av. Elias Haickel, 11, CEP 65.370-00 em Pindaré Mirim - Maranhão, de acordo com o Contrato nº 008/2012 entre PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM, com inscrição do CNPJ(MF): 06.189.344/0001-77 contratada, conforme as características a seguir relacionadas:

ENGENHEIRO CIVIL-RESPONSÁVEL - JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS - CREA

2210/D-MA

REGISTRO NACIONAL Nº 1102574678

NATUREZA DA OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO - 210 DIAS

INICIO - 04/04/2012

TERMINO - 04/11/2012

VALOR DO CONTRATO R\$ 4.420.258,02

Atestamos ainda, que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo contratual, e em obediência aos projetos, normas técnicas e especificações adotadas e planilha de serviços em anexo.

São Luís (MA), 20 de Dezembro de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA.

Marcus Siqueira
Sec. Municipal de Adm. e Finanças

Jose Orlando Teodoro
Engenheiro Civil
CPF: 088.285.053-20
CREA 110098141-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Av. Elias Haickel, 11 - Centro Pindaré Mirim - MA - CEP: 65.370-00

CNPJ (M.F): 06.189.344/0001-77

Fls. nº 195

Proc. nº 070

Ass.:

ATESTADO O PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 66609/14 Fls. 01 A 06

Jorge Almeida M. Régio
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA		UNIDADE	QUANTIDADE
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
ITEM			
1.0	DEMOLIÇÃO	unid.	357,00
1.1	Retirada de porta de madeira	m²	700,00
1.2	Demolição de reboco	M²	600,00
1.3	Demolição de parede	M²	600,00
1.4	Demolição de laje pré-moldada	M²	300,00
1.5	Retirada ou remanejamento de divisórias	und	18,00
1.6	Retirada de esquadrias de ferro e vidro	M²	1 30,00
1.7	Demolição de piso cerâmico	m²	1. 230,00
1.8	Demolição de piso de alta resistência	m²	1. 608,00
1.9	Demolição de cobertura c/ telha de fibrocimento e madeiramento	m²	1. 470,00
1.10	Demolição de forro de madeira	m²	470,00
1.11	Demolição de revestimento em azulejo		
2.0	FUNDAÇÕES	m³	50,00
2.1	Escavações corridas	m³	650,00
2.2	Alicerce no Traço 1:4:6	m³	650,00
2.3	Baldrame em pedra argamassada	m³	5,00
2.4	Espera de pilares (concreto ciclopico)	m³	10,80
2.5	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa	m³	808,00
2.6	Escavação manual em vala	m²	790,00
2.7	Apiloamento manual de fundo de vala		
3.0	SUPER ESTRUTURA	m²	210,00
3.1	Pilares com fck = 25Mpa c/ ferragens e forma	m²	220,00
3.2	Viga com fck = 25 Mpa c/ ferragens e forma	m²	340,00
3.3	Laje pré-moldada p/ piso esp 4cm conc. Fck 25 Mpa	m³	115,00
3.4	Cinta de amarração fck 25 Mpa	m³	90,00
3.5	Laje em concreto armado fck 25 Mpa		
4.0	VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	m²	1.950,00
4.1	Alvenaria de tijolo de 06 furos	m²	350,00
4.2	Fornecimento e instalação de divisórias c/ perfis	m	350,00
4.3	Canaleta PVC (50x20) mm	m²	162,50
4.4	Divisórias em granito cinza e=3cm s/ ferragens		
5.0	COBERTURA	m²	2.390,00
5.1	Estrutura de madeira de lei para telha cerâmica	m²	2.390,00
5.2	Cobertura com telha em cerâmica	m²	26.365,00
5.3	Estrutura metálica de aço jateado	m²	2.365,00
5.4	Cobertura com telhas metálica trapezoidal		

Fls. nº

Proc. nº

Assinatura

CREA. MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 66609/14 Fls. 01 a 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Av. Elias Haickel, 11 - Centro Pindaré Mirim - MA - CEP: 65.370-00

CNPJ (M.F.): 06.189.344/0001-77

Jorge Almir Peres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

6.0	REVESTIMENTO	m²	3.900,00
6.1	Chapisco no Traço 1:3	m²	3.900,00
6.2	Emboço (cimento x areia) 1:6	m²	3.900,00
6.3	Reboco (cimento x areia) 1:6	m²	2.296,00
6.4	Revestimento cerâmico PEI 5 (40 x 40) cm c/ rejunte	m²	650,00
6.5	Assentamento de azulejo (15 x 15) cm c/ argamassa		
7.0	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)	m²	4.053,40
7.1	Pavimentação em bloco sextavado 10cm (bloqueio)	m²	2.050,00
7.2	Piso cimentado com tela de ferro	m²	2.706,00
7.3	Piso em cerâmica 40 x 40 PEI V c/rejunte e rodapé	m²	2.050,00
7.4	Piso industrial de alta resistência	m²	2.470,00
7.5	Matacoado em concreto 1:4:8 c/ regularização esp. 7cm		
8.0	ESQUADRIAS	und	72,00
8.1	Recuperação de esquadrias	und	130,00
8.2	Fechadura para armários	und	110,00
8.3	Fechadura e dobradiças p/ portas	und	118,00
8.4	Consertos de armários	und	48,00
8.5	Consertos de mesa / Racks	und	40,00
8.6	Porta de alumínio 1,80x2,10cm completa	m²	160,00
8.7	Esquadria de alumínio de correr cor natural	m²	94,00
8.8	Esquadria de alumínio basculante cor natural	m²	122,00
8.9	Esquadria de alumínio max ar cor natural	und	30,00
8.10	Porta de abrir em madeira de lei lisa 90x80cm completa	und	79,00
8.11	Porta de madeira pau-darco 80x2,10 completa c/ caixa, ferragem e trinco		
8.12	Porta lisa 60x1,80cm revestida c/ laminado melamínico para sanitário completa	und	74,00
8.13	Esquadria de madeira pau-darco tabicão fixo completa	m²	233,96
8.14	Portão de ferro medindo 3,00x2,10cm	und	204,00
8.15	Gradio fixo em ferro 1,60x2,50cm	und	65,00
9.0	INSTALAÇÃO ELETRICA / LÓGICAS/TELEFONICA	m	3380,00
9.1	Cabo para rede lógica CAT 6E m	unid.	382,00
9.2	Tomada tipo universal dois polos 10A 250V c/ caixa	unid.	330,00
9.3	Interruptor uma tecla simples 10A 250v c/ caixa	unid.	382,00
9.4	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w	unid.	6,00
9.5	Quadro de medição de luz monofásica c/ barramento	unid.	8,00
9.6	Quadro de distribuição p/ 44 circuitos	unid.	343,00
9.7	Disjuntor monopolar termomagnético 15A	unid.	282,00
9.8	Ponto de luz no teto	unid.	230,00
9.9	Ponto elétrico na parede	unid.	198,00
9.10	Ponto lógico	unid.	770,00
9.11	Tomadas 2p + T	m	5.600,00
9.12	Cabo flexível 2,5 mm²	m	3.650,00
9.13	Cabo flexível isolado 16mm²	und	110,00
9.14	Haste de cobre p/ aterramento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Av. Elias Haickel, 11 - Centro Pindaré Mirim - MA - CEP: 65.370-00

CNPJ (M.F): 06.189.344/0001-77

Jorge Almir Feres M. Rêgo
Eng. Civil
Supervisor de CRE-MA

9.10	Ponto lógico	unid.	198,00
9.11	Tomadas 2p + T	unid.	770,00
9.12	Cabo flexível 2,5 mm ²	m	5.600,00
9.13	Cabo flexível isolado 16mm ²	m	3.650,00
9.14	Haste de cobre p/ aterramento	und	110,00
9.15	Conjunto Air Stop	und	133,00
9.16	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 30.000Btu"s	unid.	20,00
9.17	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 12.000Btu"s	unid.	68,00
9.18	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 10.000Btu"s	unid.	86,00
9.19	Ponto telefonico c/ cabeção, caixa e tomada	und	202,00
10.0	PINTURA		
10.1	Pintura a base de verniz em 3 demãos sem emassamento e lixamento	m ²	958,69
10.2	Pintura em esmalte sintético c/ anti ferrugem	m ²	336,00
10.3	Pintura a base de esmalte sintético de equipamentos e utensílios	m ²	1.228,00
10.4	Pintura a base de PVA latex em 3 demãos c/ emassamento	m ²	7.800,00
10.5	Pintura a base d'água hidrator em 3 demãos com lixamento	m ²	4.658,00
10.6	Pintura acrílica 2 demãos em parede c/ emassamento	m ²	2.821,50
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
11.1	Instalação de torneira longa de inox de 1/2"	unid.	68,00
11.2	Instalação de lavatorio de louça branco tamanho grande completo	unid.	68,00
11.3	Instalação de assento com tampa plastica p/ vaso sanitario	unid.	94,00
11.4	Instalação de bacia sanitaria de louça branca completa	unid.	94,00
11.5	Revisão da rede de agua fria	vb	1,00
11.6	Revisão da rede de esgoto sanitario	vb	1,00
11.7	Armario plastico com espelho	unid.	94,00
11.8	Chuveiro simples	unid.	16,00
11.9	Chuveiro cromado	unid.	49,00
11.10	Registro de gaveta 3/4"	unid.	53,00
11.11	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	m	2.337,00
11.12	Tubo pvc marron c/ conexões 20mm	m	2.398,00
11.13	Tubo pvc marron c/ conexões 25mm	m	1.486,00
11.14	Rago e enchimento em alvenaria p/ tubulação	unid.	107,00
11.15	Ponto hidraulico	unid.	8,00
11.16	Instalação de caixa d'agua 3.000l de fibra completa		
12.0	REDE DE ESGOTO/PLUVIAIS		
12.1	Fossa em alvenaria de tijolos e=20cm com chicanas, concreto ciclópico e=20cm com piso em concreto armado e=10cm e tampa em concreto armado e=10cm c/ tampões hermeticamente fechada.	und	5,00
12.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo furado e=20 cm com laje de cobertura em concreto com tampões hermeticamente fechada e pedra brita	und	5,00
12.3	Caixa de Passagem	und	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM

Av. Elias Haickel, 11 - Centro Pindaré Mirim - MA - CEP: 65.370-000
CNPJ (M.F): 06.189.344/0001-77

Eng.º Almir Torres M. Rêgo
Superintendente CREA-MA

12.4	Caixa coletora de esgoto em alvenaria c/ tampa concreto e=10cm (60x60x100)cm	und	20,00
12.5	Caixa coletora de esgoto em alvenaria c/ tampa concreto e=10cm (1,00x1,00x1,50)m	und	22,00
12.6	Tubo PVC soldavel 100mm c/ conexões	m	375,00
12.7	Tubo PVC soldavel 75mm c/ conexões	m	355,00
12.8	Tubo PVC soldavel 50mm c/ conexões	m	337,00
12.9	Tubo PVC soldavel 40mm c/ conexões	m	325,00
12.10	Sifão p/ pia de 40mm	und	68,00
12.11	Valvula p/ pia de 40mm	und	68,00
12.12	Ralo simples PVC soldavel 100mm	und	43,00
12.13	Canaleta em alvenaria c/tampa em grelha metalica 40x5cm	und	16,00

13.0	FORRO		
13.1	Forro PVC completo inclusive estrutura metalica	m²	2.825,00
13.2	Forro de gesso acartonado	m²	1.258,00
13.3	Forro de gesso	m²	2.320,00
14.0	DIVERSOS		
14.1	Retelhameto da cobertura sem inclusão de telha canal	m²	1.972,95
14.2	Retelhameto da cobertura com inclusão de telha canal	m²	103,84
14.3	Limpeza de azulejo 15x15 cm	m²	3.319,93
14.4	Substituição de zinco de 1,00m de largura	m	14,00
14.5	Assentamento de pedra de granito	m²	3,30
14.6	Película fumê	m²	120,00
14.7	Paralelepípedos rejuntados	m²	30,00
14.8	Impermeabilização de laje c/ manta	m²	220,00
14.9	Fornecimento de terra preta	m³	18,00
14.10	Gramma de placa tipo batata	m²	144,00
14.11	Plantas ornamentais	und	78,00
14.12	Impermeabilização de calhas rufos e cumeeira c/ emulsão adesiva	m²	150,00
14.13	Mola coimbra em portas	und	40,00
14.14	Vidro transparente c/ 6 mm	m²	65,00
14.15	Calha de Zinco 1:100m	m	70,00
14.16	Limpeza geral da obra	m²	2.597,70

Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA.

Marcus Salgado
Sec. Municipal de Adm. e Finanças

Jose Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CPF: 040.286.083-30
CREA 110089141-0



Fls. nº

199

Proc. nº

070

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3232.3483 - 3221.4964 - 3232.5961 - 3232.6753 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005073/06
CAT. Nº::00444
DATA DA EMISSÃO: 09/10/2006
Número da Folha::0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nº. 317/86 do CONFEA, para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 10. do artigo 30 da Lei Federal nº. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS
TÍTULO: ENG. CIVIL
CARTEIRA: 2210-D / MA
C.P.F.: 074.840.203-97

*** ART 211073

Baixada em: 06/10/2006

Registrada em: 06/10/2006

Endereço Obra: SEDE DO MUNICÍPIO-***
CEP: 65000-000 PINDARE-MIRIM - MA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM/MA
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM/MA
Empresa: SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRÉDIO DA PREFEITURA, PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARE-MIRIM/MA. ALVENARIA 950m²; COBERTURA 890m²; REBOCO 1.980m². PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS.

SO SE FAZ PRESENTE NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 09/10/2006

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA

IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	COOÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEC
			9638.2112	3521.4072	3212.3653	3681.1384	3663.3670	3653.0438	364

7.3	Assentamento de lajota 30x30cm com argamassa colante e rejuntamento	m²	380,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	Recuperação de esquadrias	und	12,00
8.2	Fechadura para armários	und	30,00
8.3	Fechadura e dobradiças p/ portas	und	10,00
8.4	Consertos de armários	und	18,00
8.5	Consertos de mesa / Racks	und	25,00
8.6	Porta de alumínio 1,80x2,10cm completa	m²	23,78
8.7	Esquadria de alumínio de correr cor natural	m²	139,60
8.8	Esquadria de alumínio basculante cor natural	m²	81,96
8.9	Esquadria de alumínio max ar cor natural	m²	76,00
8.10	Porta de abrir em madeira de lei lisa 90x80cm completa	und	22,00
8.11	Porta de madeira pau-darco 80x2,10 completa c/ caixa, ferragem e trinco	und	59,00
8.12	Porta lisa 60x1,80cm revestida c/ laminado melaminico para sanitario completa	und	44,00
8.13	Esquadria de madeira pau-darco tabicão fixo completa	m²	33,96
8.14	Portão de ferro medindo 3,00x2,10cm	und	4,00
8.15	Gradil fixo em ferro 1,60x2,50cm	und	5,00
9.0	INSTALAÇÃO ELETRICA /LÓGICAS/TELEFONICA		
9.1	Instalação de ventiladores	unid.	10,00
9.2	Tomada tipo universal dois polos 10A 250V c/ caixa	unid.	182,00
9.3	Interruptor uma tecla simples 10A 250v c/ caixa	unid.	130,00
9.4	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w	unid.	182,00
9.5	Quadro de medição de luz monofásica c/ barramento	unid.	3,00
9.6	Quadro de distribuição p/ 44 circuitos	unid.	3,00
9.7	Disjuntor monopolar termomagnético 15A	unid.	43,00
9.8	Ponto de luz no teto	unid.	182,00
9.9	Ponto elétrico na parede	unid.	130,00
9.10	Ponto lógico	unid.	98,00
9.11	Tomadas 2p + T	unid.	70,00
9.12	Cabo flexível 2,5 mm²	m	2.600,00
9.13	Haste de cobre p/ aterramento	und	10,00
9.14	Conjunto Air Stop	und	33,00
9.15	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 30.000Btu"s	unid.	8,00
9.16	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 12.000Btu"s	unid.	14,00
9.17	Instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 10.000Btu"s	unid.	11,00
9.18	Ponto telefonico c/ cabeaço, caixa e tomada	und	102,00
9.19	Montagem de grupo gerador 60KVA	unid.	1,00
9.20	Montagem de subestação de 150KVA	unid.	1,00
10.0	PINTURA		
10.1	Pintura a base de verniz em 3 demãos	m²	158,69
10.2	Pintura em esmalte sintético c/ anti ferrugem	m²	136,00
10.3	Pintura a base de esmalte sintético de equipamentos e utensílios	m²	728,00

N^o 00006... of A Ob

Mary E. S. Gracia S. Ribeiro
Cher. do Deane CREA-MA.

10.4	Pintura a base de PVA latex em 3 demãos c/ emassamento	m²	3.385,28
10.5	Pintura a base d'água hidracor em 3 demãos com lixamento	m²	2.658,00
10.6	Pintura acrílica 2 demãos em parede c/ emassamento	m²	1.821,50
11.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA			
11.1	Instalação de torneira longa de inox de 1/2"	unid.	28,00
11.2	Instalação de lavatório de louça branco tamanho grande completo	unid.	28,00
11.3	Instalação de assento com tampa plastica p/ vaso sanitario	unid.	42,00
11.4	Instalação de bacia sanitaria de louça branca completa	unid.	42,00
11.5	Revisão da rede de agua fria	vb	1,00
11.6	Revisão da rede de esgoto sanitario	vb	1,00
11.7	Armario plastico com espelho	unid.	42,00
11.8	Chuveiro em PVC	unid.	42,00
11.9	Chuveiro cromado	unid.	8,00
11.10	Registro de gaveta 3/4"	unid.	38,00
11.11	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	unid.	46,00
11.12	Tubo pvc marron c/ conexões 20mm	m	337,00
11.13	Tubo pvc marron c/ conexões 25mm	m	398,00
11.14	Rasgo e enchimento em alvenaria p/ tubulação	m	486,00
11.15	Ponto hidraulico	unid.	57,00
11.16	Instalação de caixa d'agua 3 000l de fibra completa	unid.	5,00
12.0 REDE DE ESGOTO/PLUVIAIS			
12.1	Fossa em alvenaria de tijolos e=20cm com chicanas, concreto ciclópico e=20cm com piso em concreto armado e=10cm e tampa em concreto armado e=10cm c/ tampões hermeticamente fechada.	und	5,00
12.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo furado e=20 cm com laje de cobertura em concreto com tampões hermeticamente fechada e pedra brita	und	5,00
12.3	Caixa de Passagem	und	10,00
12.4	Caixa coletora de esgoto em alvenaria c/ tampa concreto e=10cm (60x60x100)cm	und	8,00
12.5	Caixa coletora de esgoto em alvenaria c/ tampa concreto e=10cm (1,00x1,00x1,50)m	und	12,00
12.6	Tubo PVC soldavel 100mm c/ conexões	m	175,00
12.7	Tubo PVC soldavel 75mm c/ conexões	m	155,00
12.8	Tubo PVC soldavel 50mm c/ conexões	m	137,00
12.9	Tubo PVC soldavel 40mm c/ conexões	m	125,00
12.10	Sifão p/ pia de 40mm	und	28,00
12.11	Valvula p/ pia de 40mm	und	28,00
12.12	Ralo simples PVC soldavel 100mm	und	36,00
12.13	Canaleta em alvenaria c/tampa em grelha metalica 40x5cm	und	8,00
13.0 FORRO			
13.1	Forro PVC completo inclusive estrutura metalica	m²	1.825,00
13.2	Forro de gesso acartonado	m²	1.258,00
13.3	Forro de gesso	m²	893,00
14.0 DIVERSOS			
14.1	Retelha da cobertura sem inclusão de telha canal	m²	1.972,95

Mary das Graças
Chefe do Departamento

Fls. nº 203

Proc. nº 070

14.2	Retelha da cobertura com inclusão de telha canal	m ²	103,84
14.3	Limpeza de azulejo 15x15 cm	m ²	3.319,93
14.4	Substituição de zinco de 1,00m de largura	m	14,00
14.5	Assentamento de pedra de granito	m ²	3,30
14.6	Película fumê	m ²	120,00
14.7	Paralelepípedos rejuntados	m ²	30,00
14.8	Impermeabilização de laje c/ manta	m ²	120,00
14.9	Fornecimento de terra preta	m ³	18,00
14.10	Gramma de placa tipo batata	m ²	144,00
14.11	Plantas ornamentais	und	78,00
14.12	Impermeabilização de calhas rufos e cumeeira c/ emulsão adesiva	m ²	150,00
14.13	Mola coimbra em portas	und	10,00
14.14	Vidro transparente c/ 6 mm	m ²	65,00
14.15	Calha de Zinco 1:100m	m	70,00
14.16	Limpeza geral da obra	m ²	1.597,70

Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA.

Marcus Vinícius
Sec. Municipal de Plan. e Finanças

Reconheço a firma de STEVERSON MARCELO SALGADO MEIRELES LIMA

Reconheço a firma de STEVERSON MACHES - SALGADO NETELES LINGUES

Sao Luis - MA, 04 de Outubro de 2006
Em Teste, [Assinatura] da Verdade.

Testo

Rs 1.70

CRE: 33

12444106 CA A 06

Mary das Graças Ribeiro
Chefe do Departamento



Fls. nº 204

Proc. nº 070

Ass.: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA**ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00002007/05
CAT Nro.: 00145
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2005
Número da Folha.: 0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS
TÍTULO.: ENG. CIVIL
CARTEIRA.: 2210-D /MA
C.F.F.: 074.840.203-97

*** ART 260195

Registrada em: 26/04/2005 Baixada em.: 26/04/2005
Endereço Obra: AV DOS PORTUGUESES SN-ITAQUI
CEP: 65000-000 SÃO LUIS - MA

Proprietário.: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Contratante.: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

REFORMA DO ESCRITÓRIO PARA ARMAZENAGEM DA DIOD EM PARUAPEBAS - MA.
PINTURA 1.570,00M²; DEMOLIÇÃO 3.520,00M²; EST. METÁLICA 10.700,00KG;
ESCAVAÇÃO 105,00M³.

SO SE FAZ PRESENTE NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA CIVIL, ASSIM COMO OS EXECUTADOS NA JURISDIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO.

*** ART 211071

Registrada em: 26/04/2005 Baixada em.: 26/04/2005
Endereço Obra: PORTO DO ITAQUI-ITAQUI
CEP: 65000-000 SÃO LUIS - MA

Proprietário.: MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO S.A
Contratante.: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA DO TERMINAL DE EXPOTAÇÃO DE MINÉRIO DE COBRE NO PORTO DO ITAQUI EM SÃO LUIS-MA, E CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA DA PERA DE PARUAPEBAS - PA. SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 7.710,00M; CONSTRUÇÃO DE AMV 1:12 8,00 UNID; CONSTRUÇÃO DE AMV 1:20 1,00 UNID.

*** ART 211070

Registrada em: 26/04/2005 Baixada em.: 28/04/2005
Endereço Obra: PORTO DO ITAQUI-ITAQUI
CEP: 65000-000 SÃO LUIS - MA

---<<< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >>>---

[assinatura]

DETERIAIS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRA
EFONES:	525.3083	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.4209



Fls. nº 205
Proc. nº 070

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00002007/05
CAT Nro.....:00145
DATA DA EMISSAO:28/04/2005
Numero da Folha.....:0002


Profissional:JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS


Proprietario.: MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO SA
Contratante.: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DO TERMINAL MARITIMO DE
EMBARQUE DE CONCENTRAÇÃO DE COBRE EM SAO LUIS-MA. ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE MAT. 1ª CAT 120.000,00M³; ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MAT.
2ª CAT 30.000,00M³; MACIÇO DE SOLO COMPACTADO 98% F.N. 40.000,00M³;
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO 5.766,00M².

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE
O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR
QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 28/04/2005


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA


Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA

ETORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREI
FONES	525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.420

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 145/15 Fls. 01 A 17

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, especialmente junto ao CREA - MA, bem como, para comprovação de Capacidade Técnica junto aos órgãos da Administração Pública, Autarquias, Economia - Mixta ou Entidades de caráter privados, que o Eng.º Civil: JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS, CPF(MF) nº 074.840.203-97, CREA nº 2210/D-MA, Residente da Rua-E, Quadra-10, Casa-05, Conjunto Maranhão Novo - São Luís - Ma, foi nosso Responsável Técnico, na execução dos Serviços e Reforma para Armazém da DIOC em Paraupébas - PA, bem como, para construção da Superestrutura Ferroviária da Pêra no Município de Paraupébas - PA, foi executado mediante o contrato Nº TC / 430/2004. O Prazo de execução da obra foi de 125 (cento e vinte cinco) dias corridos iniciando em 18/08/2004 e findando em 20/12/2004. O valor do contrato foi de R\$ 299.999,99 (Duzentos e noventa nove mil, novecentos e noventa nove reais e noventa nove centavos). Declaramos que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo contratual, e em obediência aos projetos, normas técnicas e especificações adotadas. Os serviços executados são os seguintes:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS.		
1.1	MOBILIZAÇÃO		
1.1.1	Mobilização e instalação do canteiro de serviços	Vb	1,00
1.1.2	Manutenção e operação do canteiro de serviços	vbxms	1,50
2.0	DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Desmobilização	vb	1,00
3.0	DESMOILIZAÇÕES / RETIRADAS		
3.1	Demolização de alvenaria de tijolos cerâmicos	M2	3.520,00
3.2	Demolização de concreto simples		300,00
3.3	Demolização de concreto estrutural	M³	300,00
3.4	Demolição de contrapiso esp. 2,5 cm	M	400,00
3.5	Remoção de estrutura metálica (escada)	Kg	10.700,00
3.6	Retirada de esquadrias de madeira / metálica (portas e janelas)	M2	310,00
3.7	Retirada de luminárias	PA	120,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		

4.1	Escavação Manual	m3	105,00
4.2	Reaterro manual	m3	105,00
5.0	ESTRUTURA	M3	508,00
5.1	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural 18 Mpa	M3	150,00
5.2	Fornecimento e lançamento de concreto magro	M2	570,00
5.3	Fornecimento e assentamento de forma em compensado resinado 10mm, inclusive escoramento	Kg	3.650,00
5.4	Fornecimento e assentamento de aço CA-50	Kg	10.700,00
5.5	Fornecimento e assentamento de estrutura metálica (escada)	Kg	10.400,00
5.6	Fornecimento e assentamento de estrutura metálica	M3	500,00
5.7	Cimbramento		
6.0	ELEMENTO DE VEDAÇÃO		
6.1	ALVENARIA		
6.1.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 8 furos, 10 x 20 x 20 cm	M2	2.000,00
6.1.2	Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm	M2	2.000,00
6.2	ESQUADRIAS		
6.2.1	Fornecimento e assentamento de esquadrias de alumínio	M2	110,00
6.2.2	Fornecimento e assentamento de esquadrias de ferro	M2	110,00
6.2.3	Fornecimento e assentamento de porta lisa 80x210cm, completa (ferragens, portal e alisares)	PA	16,00
6.2.4	Fornecimento e assentamento de porta lisa 60x210cm, completa (ferragens portal e alisares)	PA	10,00
6.3	VIDROS E ESPELHOS		
6.3.1	Fornecimento e assentamento de vidro liso 4mm, fixado com parafuso finesson	M2	28,00
6.3.2	Fornecimento e assentamento de vidro liso 4mm	M2	60,00
6.3.3	Fornecimento e assentamento de porta de blindex de abriri esp. 10mm, incolor 1,40 x ,0m, com até 2,10m móvel, inclusive ferragens e molas	Pa	3,00
6.3.4	Fornecimento e assentamento de painéis fixos de blindex incolor esp. 10mm, inclusive ferragens de fixação	M2	80,80
6.4	DIVISÓRIAS		
6.4.1	Fornecimento e assentamento de divisórias BP Plus cega (inclusive acessórios)	M2	15,60
6.4.2	Fornecimento e assentamento de porta cega para divisória BP Plus inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras)	Pa	72,00
6.5	REVESTIMENTO		
6.5.1	DE PAREDES		
6.5.1.1	Chapisco de cimento e areia média lavada no traço 1:3	M2	4.000,00
6.5.1.2	Reboco de cimento e areia média lavada no traço	M2	4.000,00

6.5.1.3	Fornecimento e assentamento de azulejo branco 15x15	M2	500,00
6.6	DE PISOS		
6.6.1	Pisos industrial monolíticos de alta resistência mecânica esp. 15cm	M2	9.875,00
6.6.2	Contra piso cimento e areia 2,5cm, acabamento rústico	M2	500,00
6.6.3	Matacoado em concreto 1:4:8 com brita preta e = 8cm	M2	5.130,00
6.6.4	Regularização de cimento e areia p/ assentamento cerâmica	M2	500,00
6.6.5	Fornec. e assentamento de piso em granito cinza prata, esp. De 1,50cm, 20 x 20cm, inclusive argamassa de assentamento e rejuntamento	M2	18,00
6.6.6	Fornecimento e assentamento de piso em paviflex 2mm, cinza	M2	500,00
6.6.7	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico 30 x 30	M2	500,00
6.6.8	Fornecimento e assentamento de rodapé em paviflex	M	100,00
6.6.9	Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira	M	100,00
6.6.10	Fornecimento e assentamento de soleira / peitoral e degraus em granito cinza prat	M	70,00
7.0	PINTURA	M²	4.000,00
7.1	Emassamento com massa acrílica - Fornecimento e aplicação	M²	4.000,00
7.2	Aplicação de selador acrílico 1 demão - fornecimento e aplicação	M²	4.000,00
7.3	Pintura com tinta acrílica semibrilho cores básicas - fornecimento e aplicação	M²	4.000,00
7.4	Pintura em porta de madeira	M²	80,00
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
8.1	ÁGUA	m	300,00
8.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 2"	M	800,00
8.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 2 1/2"	M	500,00
8.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 3"	M	400,00
8.1.4	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 3 1/2"	M	200,00
8.1.5	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 4"	M	800,00
8.1.6	Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado DN 6"	M	300,00
8.1.7	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 2"	M	800,00
8.1.8	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 2 1/2"	M	500,00
8.1.9	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 3"	M	400,00
8.1.10	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 3 1/2"	M	200,00
8.1.11	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 4"	M	800,00
8.1.12	Fornecimento e assentamento de tubo fundido DN 6"	M	
8.1.13	Fornecimento e assentamento de conexões PVC marrom 20mm (te, joelho, luva, adaptador e outros)	UND	50,00
8.1.14	Fornecimento e assentamento de conexões PVC marrom 25mm (te, joelho, luva, adaptador e outros)	UND	50,00
8.1.15	Fornecimento e assentamento de tubo PVC marrom 20mm	M	80,00
8.1.16	Fornecimento e assentamento de tubo PVC marrom 25mm	M	50,00
8.1.17	Fornecimento e assentamento de conexões PVC azul com bucha de latão 20mm (Joelho, luva e outros)	UND	30,00
8.2	ESGOTO		

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREAM-MA

8.2.1	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 50mm (curva, joelho, te, cap e outros)	Und	10,00
8.2.2	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 100mm (curva, joelho, te, cap e outros)	Und	20,00
8.2.3	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 40mm (curva, joelho, te, cap e outros)	Und	30,00
8.2.4	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 100mm	M	50,00
8.2.5	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 40mm	M	70,00
8.2.6	Fornecimento e assentamento de conexões PCV branco soldável 50mm	M	20,00
8.2.7	Fornecimento e assentamento de ralos sifonados 100 mm	Pa	10,00
8.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.3.1	Fornecimento e assent. de caixas de ferro esmaltado PVC 4x2" - Parede	Und	50,00
8.3.2	Fornecimento e assent. de caixas de ferro esmaltado PVC 4x4" - Parede	Und	10,00
8.3.3	Fornecimento e assentamento de caixas de ferro esmaltado PVC 4" - Teto	Und	60,00
8.3.4	Fornecimento e assentamento de eletroduto PVC rígido 1/2"	M	600,00
8.3.5	Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível (condute) 1/2"	Und	700,00
8.3.6	Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível (condute) 3/4"	M	1.500,00
8.3.7	Fornecimento e assentamento de cabo elétrico 1 x 1,5 mm	M	4.500,00
8.3.8	Fornecimento e assentamento de cabo elétrico 1 x 2,5 mm	M	3.500,00
8.3.9	Fornecimento e assentamento de cabo elétrico 1 x 4,0 mm	M	3.300,00
8.3.10	Fornecimento e assentamento de tomada universal	Und	50,00
8.3.11	Fornecimento e assentamento de tomada 3 pinos (2 f + 1 t)	Und	17,00
8.3.12	Fornecimento e assentamento de interruptor simples (uma tecla)	Und	9,00
8.3.13	Fornecimento e assentamento de luminária de sobrepor p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w c/ refletor de alumínio e candeletas brancas, marca lumilux mod. LSR-A	Und	28,00
8.3.14	Fornecimento e assentamento de lâmpada fluorescente 40wt-12, luz do dia	Und	100,00
8.3.15	Fornecimento e assentamento de reator PRD 2 x 40W, 127V, Philips mod. DPR40A 16 ou similar	Und	50,00
8.3.16	Fornecimento e assentamento de quadro elétrico de embutir para 12 circuitos	Und	30,00
8.3.17	Fornecimento e assentamento de disjuntor unipolar 10 A	Und	14,00
8.3.18	Fornecimento e assentamento de disjuntor unipolar 15 A	Und	28,00
8.3.19	Fornecimento e assentamento de disjuntor unipolar 40 A	Und	12,00
8.3.20	Fornecimento e assentamento de condute em alumínio	Und	15,00
9.0	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
9.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com cx. Acoplada linha Ravenna DECA na cor GE 17 inclinada acessórios ou similar	Pa	11,00
9.2	Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna linha Ravenna DECA na cor bege GE 17 inc. acessórios ou similar	Pa	11,00

Scanned with CamScanner



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 54283 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 54283 / 2013

PROTOCOLO : PRO0004551413

DATA DE EMISSÃO : 06/05/2013

Fls. nº 211
Proc. nº 070
Ass. [assinatura]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Atividade(s) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS
Carreira: 1102574678XXXX
CPF: 07494020397

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pos-Graduação(ões)


ART(s)

ART: 211063 Tipo da ART Normal
Profissional Vinculado: 0
Registrado em: 05/07/2007
Baixado em: 06/05/2013
Endereço da Obra: AV DOS CURIOS S/N, VILA ESPERANÇA, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS
Empresa: SOLUCAO CONSTRUCOES LTDA
Contratante: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EASL-MA, DEMOLICAO 980,00M2; TELHADO 1.025,00M2; PINTURA 710,50M2.
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS CONSECUTIVOS

E ainda mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem do direito.

[Assinatura]
Aldemir Augusto Nascimento Filho
Engº Mecânico
Presidente do CREA-MA





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO
Campus São Luís - Maracá

Ministério
da Educação

Fls. nº

Proc. nº

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para todos os fins que a empresa SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.878.492/0001-61, sediada na Rua 01, quadra 02, casa 12 - Conjunto Maranhão novo - Bequimão, prestou serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta desta Instituição, objeto da Tomada de Preços 03/2006, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil *José Ronaldo Mesquita Santos* - CREA Nº 2210-D/MA, conforme planilha anexa, sendo que a mesma executou todas as fases da obra cumprindo todos os prazos estipulados nas cláusulas contratuais, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 15 de abril de 2009

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 54983/13 FLS. 01 A 03


João Batista Oliveira Gomes
Coord. Geral de Adm. e Fin. Substit.
Port. Nº 70 de 08/05/2009


Alcides José Nascimento Filho
Engº Mecânico
Presidente do CREA-MA

Av. dos Curúas S/N - Vila Esperança - São Luís- MA, CEP: 65.095-460 Fones: (98) 3313 8585/8504 - Fax: (98) 3313 8504

CNPJ.: 10.735.145/0013-28

Email: campusmaracana@ifma.edu.br Site: www.ifma.edu.br



PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO
PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Organização adesa desde setembro de 2004


Fls. nº 213
 Proc. nº 070
 Data: 90

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA TOMADA DE PRECOS Nº 03/2006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	DEMOLIÇÃO E BOTA FORA		
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	980,00
1.2	BOTA FORA DE ESTRUTURA METALICA	M²	980,00
2	REFORMA DA QUADRA POLIESPRITIVA COBERTA		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	936,00
2.2	RECUPERAÇÃO DE REBOCO/ARGAM. 1:4 CIM E AREIA	M²	30,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO	M²	125,80
2.4	ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	1,00
2.5	TELHADO EM CHAPA ZINCADA E TERÇAS EM Fº 4"X2" X 3/16"	M²	1.025,00
2.6	VEDAÇÃO EM ALVENARIA DE TUILO COM REBOCO	M²	383,04
2.7	PISO TIPO KORODUR	M²	614,00
2.8	PISO CERAMICO (WC COLETIVO E DEPOSITO)	M²	49,80
2.9	REVESTIMENTO CERAMICO COM REGULARIZAÇÃO	M²	125,82
2.10	PINTURA HIDRACOR	M²	710,50
2.11	PORTA LISA EM MADEIRA COMPLETA 80X210	UND	3,00
2.12	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADOS EXISTENTES	M²	204,60
2.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE 06 REFLETORES DE 1.000W VAPOR DE MERCÚRIO	VB	6,00
2.14	REVISÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO DE LOUÇAS	VB	1,00
2.15	REVISÃO DE INSTALAÇÃO SANITARIA	VB	1,00
2.16	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60	UND	1,00
2.17	CALÇADA DE PROTEÇÃO	M²	80,00
2.18	CONFEÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO	M3	1,75
2.19	ALVENARIA C/ BLOCO TIPO GAVETA	M²	30,00
2.20	JATEAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS EM VOLTA DA QUADRA	M²	210,00
2.21	PINTURA DAS ESTRUTURAS EM VOLTA DA QUADRA E TELA	M²	210,00
2.22	CONFEÇÃO TRAVE C/ PINTURA	VB	1,00
2.23	CONFEÇÃO SUPORTE P/ REDE DE VOLEY/REDE E PINTURA	VB	1,00
2.24	CONFEÇÃO ESTRUTURA/BASQUETE C/ TABELA E PINTURA	VB	1,00
2.25	PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA P/ TODAS AS MODALIDADES 19mx32m	M²	608,00
2.26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS P/ BASE	M²	14,00
2.27	COMPLEMENTAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE CONCRETO ARMADO	M²	3,40
2.28	PINTURA NOVA COR VERDE EM DUAS DEMÃOS NOS POSTICOS PRE MOLDADOS	M²	84,00
2.29	PINTURA NOVA COR VERDE EM DUAS DEMÃO NOS PILARES	M²	82,00
2.30	PINTURA HIDRACOR BRANCO NOS FECHAMENTOS COM ALVENARIA DE TUILO	M²	268,80
2.31	PINTURA DE TINTA NOVA COR AZUL NAS ARQUIBANCADAS	M²	178,00
2.32	PINTURA C/ TINTA PVA CONCRETO EM BLOCOS TIPO GAVETA	M²	84,48
2.33	PINTURA TINTA COR CERAMICA EM BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA	M²	362,00


 João Batista Oliveira Gomes
 Chefe da Seção de Eléc. Civ. e Financieira
 Port. nº 03/2002

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 54283/13 FLS. 01 A 03


 Alcides José de Fátima Filho
 Engº Mecânico
 Presidente do CREA-MA

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA****ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Junho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

Fls. nº 214

Proc. nº 070

Ass: [assinatura]

CERTIDÃO N.º 0262/04 - DEDOC**PRIMEIRO TRASLADO**

Certificamos, em atenção à solicitação do Eng.º Civil JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS, formulada em 18/06/04, através do próprio, protocolada neste Conselho sob o nº 0297 em 20/01/04, que após buscas em nossos arquivos de A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência das Anotações com as características que seguem: ART n.º 211052, em 18/06/04, referente à Reforma das Escolas Municipais Sede-Trizidela I, Trizidela III, Maracanduba I, Cajueiro I, Novo Real I, Areal I, Escola Agrícola Complexo Educacional I, Complexo Educacional II, Centro de Qualificação II, em Coroatá-MA: Recuperação de reboco 897,06m², Pintura PVA paredes 14.312,99m², Recuperação de calçada 230,00m²; ART n.º 211058, em 18/06/04, referente à Reforma das escolas municipais da Zona Rural - Pau de Estopa I, Pau de Estopa II, São Benedito I, Pedras I, Poço Comprido I, São José I, Jordão, Conceição I, Bacabalzinho I, Alto Alegre dos Maranhenses, Macaúba I, Vila 7 de Setembro I, em Coroatá-MA: Restauração de reboco 769,00m², Pintura PVA paredes 5.695,97m², Recuperação de calçada 132,00m²; proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ-MA, localizada à Praça José Sarney, 159 - Centro / Coroatá-MA; Sendo as Anotações efetivadas em nome a Empresa HOLANDA CONSTRUÇÕES LTDA, e sob a responsabilidade técnica do requerente, incluindo-se somente os serviços relacionados na área civil, no âmbito de sua atribuição; Sendo só o requerido expedir-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com as respectivas baixas de A.R.T., averbando-se os Atestados em anexo, como parte integrante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e data, por quem de direito. São Luís, 21 de junho de 2004.*****

[Assinatura]
Mário dos Santos S. Ribeiro
Presidente do CREA-MA

[Assinatura]
Agente Administrativo
CREA-MA

VSPETORIAS
ELEFONES:IMPERATRIZ
525.3083BALSAS
541.2389BACABAL
621.1444AÇAILÂNDIA
538.2112CAXIAS
521.4072TIMON
212.3653CODÓ
661.1384PRES. DUTRA
663.3670SANTA INÊS
653.0438PEDREI
642.4201



Fls. nº 215
Proc. nº 070
Data: 20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que o Engº Civil José Ronaldo Mesquita Santos, CPF Nº 074.840.203-97, Crea Nº 2210-D/MA, residente na Rua E, Quadra 10 - Casa 05 - Conj. Maranhão Novo, nesta capital, foi nosso engenheiro responsável técnico na execução dos serviços de abaixo discriminados, conforme ART nº 211052, de 30 de Outubro de 2.003, tendo um desempenho satisfatório, fazendo parte do atestado a planilha orçamentária.

DISCRIMINATIVOS DOS SERVIÇOS:

Serviços de Reforma das escolas Municipais Sede -
Trezidela I, Trezidela III, Maracandubá I, Cajueiro I,
Novo Real, Areal I Escola Agrícola, complexo Educa-
cional I, Complexo Educacional II, Centro de Quali-
ficação II, em Coroatá - MA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 146.745,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/06/2.003 à 30/10/2.003

São Luis (MA), 30 de Outubro de 2.003

HOLANDA CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Civil José Lauro de Castro Moura
CREA 6375-DCE - Visto 4122/MA

3. NOTÍCIA DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LÉAL, 402 - CENTRO
SAO LUIS - MA
FONE: (98) 221-2419 - 232-1810

RECONHEÇO A FIRMA DE
Avtayari-JOSÉ LAURO DE CASTRO MOURA...

SAO LUIS, 21/06/2004.

Em test. da Verdade

ANTONIO EDISIO COELHO NETTO
ESCREVENTE JURAMENTADO

Rua Cel Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luis/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2417
Email: holandaconstrucoes@elo.com.br





OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE - TRIZIDELA I, TRIZIDELA III, MARACANDUBÁ I, CAJUEIRO I, NOVO REAL, AREAL I, ESCOLA AGRÍCOLA, COMPLEXO EDUCACIONAL I, COMPLEXO EDUCACIONAL II, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO II, EM COROATÁ-MA.

Fls. nº 216

Proc. nº 070

Assinatura

ITEM	SERVIÇOS	UM	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	Vb	1,00
1.1	Taxa da prefeitura para reforma	Vb	1,00
1.2	Taxa da prefeitura para construção	Vb	1,00
1.3	Taxa CREA obra acima de 100 m2 até 250 m2	m2	3,00
1.4	Placa indicativa da obra		
2.0	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA	m2	85,00
2.1	Barracão provisório, 01 pavimento	m	135,00
2.2	Tapume de chapa metálica h= 2,00m, inclusive pintura	m2	275,00
2.3	Locação da obra	m2	38.500,00
2.4	Rolo/Capina		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m2	578,00
3.1	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, e=10cm	m2	689,00
3.2	Demolição de cobertura com telhas de fibrocimento, inclusive madeiramento	m	147,00
3.3	Retirada de calha de zinco	m	456,00
3.4	Retirada de capitéis de concreto	m	358,00
3.5	Retirada de rufos de concreto	m2	285,00
3.6	Demolição de piso em placas de pedra tipo são tomé, sobre lastro de concreto	m2	578,00
3.7	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	754,00
3.8	Demolição de reboco	m2	18,20
3.9	Retirada de esquadrias metálicas	m2	259,00
3.10	Retirada de forro de PVC	m2	489,00
3.11	Remoção de pintura PVA látex	m	331,00
3.12	Retirada de tubulações e fiação da rede de distribuição elétrica	um	18,00
3.13	Eliminação de ponto elétrico em parede	um	39,00
3.14	Eliminação de ponto elétrico em teto	um	9,00
3.15	Retirada de interruptores e tomadas	um	16,00
3.16	Retirada de luminárias	m3	199,00
3.17	Retirada de entulho com caminhão basculante e carga manual		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	m3	352,00
4.1	Esc., manual de valas, solo de qualquer cat., exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m3	478,00
4.2	Reaterro compactado de valas com compactador de solos	m3	250,00
4.3	Aterro compactado com compactador de solos (calção)	m2	254,00
4.4	Escoramento descontinuo de valas		

CREA - MA

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2417
Email.: holandaconstrucoes@elo.com.br

AVERBADO O PRESENTE
DECLARANDO QUE O
PROF. INTEGRANTE DA EQUIPE
15/06/2017

carfari

5.0	INFRA-ESTRUTURA	m3	68,50
5.1	Concreto magro	m3	57,00
5.2	Lançamento a aplicação de concreto em fundação	m3	158,00
5.3	Concreto fck=15MPa, formas, armações e desmoldagem		
6.0	ESTRUTURA	m3	265,00
6.1	Lançamento a aplicação de concreto em estrutura	m3	258,00
6.2	Concreto fck=15MPa, formas, armações e desmoldagem	m2	700,00
6.3	Laje pré-moldada para fono	m2	690,00
6.4	Laje pré-moldada para piso	m3	154,00
6.5	Caapeamento de laje pré-moldada		
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria tijolos cerâmicos, 06 furos, com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m2	654,00
	e=0,10m	m2	126,00
7.2	Alvenaria de aperto 1/2 vez	m	95,00
7.3	Vergas retas de concreto armado - 0,10x0,10m		
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.1	Porta de madeira pau-d'arco almofada, interna, completa, com caixa, com maçaneta tipo	um	14,00
	taco de golfe: 0,80x2,10m		
8.2	Porta de madeira pau-d'arco almofada, interna, completa, com caixa, com maçaneta tipo	um	21,00
	taco de golfe: 0,80x2,10m		
8.3	Porta de madeira de lei, lisa, interna, completa, com caixa, com maçaneta tipo taco de	um	17,00
	golfe e visor de vidro: 0,80x2,10m		
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	48,00
9.1	Janela de alumínio anodizado preto e vidro fumê, tipo maximar	m2	22,40
9.2	Janela de alumínio anodizado preto e vidro fumê, tipo de correr	m2	15,30
9.3	Esquadria de alumínio anodizado preto, tipo veneziana	m2	18,60
9.4	Recolocação de esquadria de alumínio anodizado preto, tipo veneziana		
10.0	COBERTURA	m2	270,00
10.1	Madeira de pau-d'arco para telha de fibrocimento, com tesoura	m2	270,00
10.2	Telhamento com telhas de fibrocimento, esp=6mm	m	45,00
10.3	Rufos pré-moldados de concreto 40x5cm	m	48,00
10.4	Recolocação de capitéis pré-moldados de concreto	m	28,00
10.5	Capitéis pré-moldados de concreto	m2	336,00
10.6	Descupinização com óleo queimado em madeiramento (telhado)		

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2412
Email: holandaconstrucoes@elo.com.br

CREA - MA

AVISO DE PRECATORIO
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
DEBILITANTE DA PESSOA

2006/04/16
Obr. dos Grãos S. R. L.
Inscrição CREA-MA

11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES:		
11.1	Impermeabilização com manta asfáltica tipo moter plas 3mm (calha e laje do banheiro)	m²	458,00
11.2	Impermeabilização com igoflex, 02 demãos(marquise)	m²	652,00
12.0	REVESTIMENTOS:		
12.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, inclusive laje	m²	2.356,00
12.2	Emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	651,00
12.3	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, inclusive laje	m²	897,00
12.4	Cerâmica esmaltada, tipo A, 30x30cm-PEI 3-cor branca rejuntada	m²	354,00
12.5	Cerâmica esmaltada, tipo A, 10x10cm-PEI 3 - rejuntada	m²	453,00
12.6	Revestimento em mármore (escada)	m²	154,00
12.7	Cantoneira de alumínio	m	49,00
12.8	Perfil "U" em alumínio, 4cm, com preta.	m	34,00
12.9	Arremate de madeira em paredes, 1,5x10cm, boleado.	m	149,00
13.0	FORRO:		
13.1	Forro de PVC, completo, inclusive estrutura metálica.	m2	137,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Matacoado com bria preta no traço 1:4:8	m²	254,00
14.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m²	358,00
14.3	Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia 1:3, esp.=2cm.	m	312,00
14.4	Cerâmica esmaltada, tipo A, 30x30cm - PEI 5 - cor branca, rejuntado.	m²	521,00
14.5	Cerâmica esmaltada, tipo A, 20x20cm - PEI 4 - cor branca, rejuntado.	m²	485,00
14.6	Piso plurgoma, fornecimento e aplicação.	m²	257,00
14.7	Piso em pedra São Tomé c/junta de cimento e areia (reassentamento)	m²	175,00
14.8	Piso em mármore (escada).	m²	423,00
14.9	Calçada de proteção, 40cm, completa, com argamassa de cimento e areia		
14.10	traço 1:3 e junta plásticas.	m²	230,06
14.11	Rodapé de perfil "U" de alumínio 4x1cm, cor preta.	m	423,00
14.12	Soleira de mármore, 15x2cm.	m	55,70
14.13	Pelotas de mármore, 18cm.	m	9,00
14.14	Fornecimento e aplicação de piso paviflex.	m²	270,00

CREA - MA.

ALVARÃO O PRESENTE
ALISTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
22/04/2017

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 001 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 1 172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2417
Email: holandaconstruções@elo.com.br

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe de Seção CREA-MA



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 43323/12 Fls. 01 a 09

Eng.º Agr.º Jorge Helmo Baidier
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1889-DPA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS - SUPOC
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DEFIM

10,3	Luminaria fluorescente 1x20w completa	und	19,00
10,3	Luminaria fluorescente 1x40w completa	und	6,00
10,3	Luminaria com lampada compacta 2x36w	und	112,00
			Fls. nº
11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
11,1	Instalação dos pontos eletricos da central de ar condicionado e drenos, conj. Projeto	und	1,00
			Proc. nº
12	INSTALAÇÃO DE LOGICA		
12,1	Eletroduto de 25mm	m	411,00
12,2	Eletroduto de 32mm	m	30,00
12,3	Eletroduto de 50mm	m	10,00
12,4	Rack fechado piso (585x573x1363)mm, com kit dois ventiladores com 4 switch de 24 portas 10/100 e patch panel 48 portas RJ45	und	1,00
12,5	Tomada RJ45 para rede de informatica embutida na parede	und	63,00
12,6	Tomada RJ45 para rede de informatica externa	und	10,00
12,7	Estabilizador com proteção de sobrecarga cap. 100VA	und	2,00
12,8	NO BREAK 1.500 VA c/ regulação automatica de tensão	und	2,00
12,9	Conversor de fibra optica par-trançado e vice-versa c/ alcance de ate 2KM	und	1,00
12,10	Caixa de passagem em alvenaria (CPS)	und	1,00
12,1	Caixa de passagem com tampa aparafusada 30x30cm (CP)	und	5,00
13	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
13,1	Eletroduto de 25mm	m	200,00
13,2	Tomada R11 para rede telefonica embutida na parede	und	40,00
13,3	Tomada R11 aparente da linha sistema x da PIAL	und	2,00
13,4	Cabo CCI 50-2P	m	1.100,00
13,5	Caixa de passagem	und	5,00
13,6	Quadro de distribuição	und	1,00
13,7	Central telefonica CORP 1600 da INTELBRAS ou similar	und	1,00
14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
14,1	Ponto hidraulico	und	29,00

Fls. nº



Proj. nº

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CEFIDÃO
 Nº 43323/12 Fls. 01 A 09

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS - SUPOC
 DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS -
 DEFIM

Eng.º Agr.º Jorge Heleno Baldez
 Controlador do CREA - MA
 CREA - MA 1889-DPA

14,2	Tubo pvc soldavel de 25mm	m	1,02
14,3	Tubo pvc soldavel de 32mm	m	35,00
14,4	Tubo pvc soldavel de 40mm	m	26,00
14,5	Tubo pvc soldavel de 50mm	m	6,00
14,6	Registro de gaveta bruto de 25mm	und	10,00
14,7	Registro de gaveta bruto de 50mm	und	1,00
14,8	Caixa D'agua de fibra, capacidade 7,500L, c/ acessorios inclusive barriletes e registros	und	2,00
14,9	Cistema de acordo com projeto, cap. 15 000L	und	1,00
14,10	Eletrobomba de 1CV	und	2,00
15 INSTALAÇÃO SANITARIA			
15,1	Ponto sanitario	und	23,00
15,2	Tubo pvc esgoto de 100mm, c/ conexões	m	78,22
15,3	Tubo pvc esgoto de 50mm, c/ conexões	m	6,00
15,4	Tubo pvc esgoto de 40mm, c/ conexões	m	3,00
15,5	Caixa sifonada 100x100x50	und	7,00
15,6	Caixa sifonada 150x150x50	und	7,00
15,7	caixa de inspeção	und	4,00
15 DRENAGEM			
15,1	Canaleta com grela em ferro galv. De acordo c/ detalhe	m	6,50
15,2	Tubo pvc esgoto de 100mm, com conexões	m	15,00
15,3	Tubo pvc esgoto de 100mm c/ acessorios de fixação - TQ	m	28,00
16 INCENDIO/SPDA			
16,1	Instalação de incendio e SPDA	und	1,00
17 LOUÇAS E METAIS SANITARIOS			
17,1	Vaso sanitario comcaixa acoplada, com tampa	und	13,00
17,2	Lavatoria sem coluna completo	und	3,00
17,3	Cuba acoplada (01) a pedra granito, L=1,16m, c/ acessorios	und	4,00
17,4	Cuba acoplada (01) a pedra granito, L=1,46m, c/ acessorios	und	

Fls. nº

221

Proc. nº

070



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 4333/12 Fls. 06 a 09

Eng.º Agr.º Jorge Heleno Bolder
 Controlador do CREA - MA
 CREA - MA 1899-DPA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS - SUPOC
 DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
 DEFIM

			4,00
17,5	Cuba acoplada (02) a pedra granito, L=2,00m, c/ acessórios	und	1,00
17,6	Cuba acoplada (02) a pedra granito, L=2,08m, c/ acessórios	und	1,00
17,7	Porta papel metalico	und	13,00
17,8	Porta toalha de papel	und	7,00
17,9	Cabide metalico	und	13,00
17,10	Saboneteira para sabão liquido	und	13,00
17,1	Pia de aço inox uma cuba, completa L=22,00m	und	1,00
17,1	Torneira para lavatono	und	12,00
17,1	Sifão metalico	und	12,00
18	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO		
18,1	Porta d/madeira c/almof. e veneziana c/ band. Arquead	und	10,00
18,2	Porta de madeira c/almof. e veneziana, c/ band. Reta	und	23,00
18,3	Porta de madeira tipo mexicana	und	33,00
18,4	Porta de madeira (Entrada Principal) - 2.50x2.60m	und	1,00
18,5	Grade de ferro recuperação	m²	43,64
18,6	Porta de madeira completa (.80x2.10)m	und	16,00
18,7	Porta de madeira completa (1.20x2.10)m	und	2,00
18,8	Porta adicional de eucatex	und	18,00
19	FORRO		
19,1	Forro ripado de madeira	m²	724,94
19,2	Fôrro tabuado de madeira	m²	84,05
19,3	Roda teto de madeira	m	252,98
20	PINTURA		
20,1	Emassamento de paredes com massa corrida, inter.	m²	1.504,66
20,2	Pintura base PVA latex em parede	m²	1.504,66
20,3	Pintura base PVA latex acrílica em parede externa	m²	758,68
20,4	Pintura base PVA latex em laje, s/emassamento	m²	33,49

Fls. nº

222

Proc. nº

078



CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 43323/12 Fls. 02 A 09

Eng.º Agr.º Jorge Helene Balcia
Controlador do CREA - MA
CREA - MA 1889-DPA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR
SUPERINTENDENTE DE OBRAS CIVIS - SUPOC
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
DEFIM

20,5	Pintura esmalte em esquadria de madeira, c/massamento	m²	696,29
20,6	Pintura esmalte em fôrro de madeira, c/massamento	m²	878,99
20,7	Pintura esmalte em esquadria de ferro	m²	167,96
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21,1	Aquisição e instalação de elevador da ATLAS SHINDLER p/ 06 pessoas e uma parada (ver projeto e arquitetura)	und	1,00
21,2	Tapete (Capacho removível)	und	1,00
21,3	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica	m²	65,95
22	PEITORIS E SOLEIRAS		
22,1	Peitoril de granito	m	10,00
22,2	Peitoril de madeira	m	33,90
22,3	Soleira de granito, L= 34m	m	27,66
22,4	Soleira de granito, L= 24m	m	17,14
22,5	Soleira de granito, L= 15m	m	6,75
23	VIDRO		
23,1	Vidro liso transparente de 4mm	m²	22,00
24	LIMPEZA		
24,1	Retirada de expurgo	und	1,00
24,2	Limpeza permanente da obra	und	1,00

Eng.º José do Vale Filho
Superintendente de Obras Civis
SUPOC/SINFR - CREA 4032/D

Fls. nº 223

Proc. nº 070

Ass: 070



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3232.3483 - 3221.4964 - 3232.5961 - 3232.6753 - São Luís - MA
 Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
 PROTOCOLO: PRO-00004296/07
 CAT Nro.....:00324
 DATA DA EMISSÃO:17/07/2007
 Número da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS
 TÍTULO.....: ENG. CIVIL
 CARTEIRA.....: 2210-D /MA
 C.P.F.....: 074.840.203-97

*** ART 211068

Registrada em: 16/07/2007

Baixada em...: 16/07/2007

Endereço Obra: ZONA RURAL E SEDE-***

CEP: 65000-000 ZE DOCA - MA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
 Empresa.....: SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFORMA GERAL EM 07(SETE) UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ZE DOCA-MA; CHAPISCO: 2.483M²; ENBOÇO 2.483M²; REBOCO 1.985M²; PRAZO 170(CENTO E SETENTA) DIAS CORRIDOS; CONTRATO 010A/2007; TOMADA DE PREÇO Nº05/2006.

-SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE O PROFISSIONAL JOSE RONALDO MESQUITA SANTOS, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 17/07/2007

afonso
 Afonso de Sá
 Diretor do Conselho CREA-MA

Marcelo Lopes Marques
 Agente Administrativo
 CREA-MA

ISPETORIAS
 ELEFONES:

IMPERATRIZ
 3525.3093

BALSAS
 3541.2389

BACABAL
 3621.1444

AÇAILÂNDIA
 3538.2112

CAXIAS
 3521.4072

TIMON
 3212.3653

CÓDÓ
 3661.1384

PRES. DUTRA
 3663.3870

SANTA INÊS
 3653.0438

PEDREIF
 3642.420

CREA - MA
ATENDAMOS O PRESTADOR
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CETA-MA

Nº 324/07 Fls. 01, 06

R. V. L. S. Ribeiro
Rafael das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dredac, CREA-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Av. Militar s/n Vila do BEC - Fone 3855-3845.
C. N. P. J.: 12.122.065/0001-99

Fls. nº 224

Proc. nº 070

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de comprovação que a empresa **SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 07.878.492/0001-61, sediada na Rua 01 Quadra 2 Casa 12 Conjunto Bequimão - São Luis - MA, especialmente junto ao CREA - MA, bem como, para comprovação de Capacidade Técnica junto aos órgãos da Administração Pública, Autarquias, Economia - Mixta ou Entidades de caráter privados, executou os serviços de REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFORMA GERAL EM 7 (SETE) UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA, tendo o Eng.º Civil o Sr. JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS, CPF(MF) nº 074.840.203-97, CREA nº 2210/D-MA, Residente da Rua-E, Quadra-10, Casa-05, Conjunto Maranhão Novo - São Luis - Ma e o Sr Jamil Rodrigues de Souza CPF(MF) nº 146.477.453-68, CREA nº 4214/D-MA, Rua 29 Quadra 62 Casa 08 Areinha - São Luis - Ma como Responsáveis Técnicos, na execução dos serviços objeto do presente atestado que foram executados, mediante o contrato Nº 010A/2007. O Prazo de execução da obra foi de 170 (cento e setenta) dias corridos iniciando em 02/01/2007 e findando em 20/06/2007. O valor do contrato foi de R\$ 1.302.626,09 (Um milhão trezentos e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos). Declaramos que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo contratual, e em obediência aos projetos, normas técnicas e especificações adotadas. Os serviços executados são os seguintes:

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL,
REFORMA GERAL EM 7 (SETE) UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES		
1.1	Taxas e Emolumentos de lei-construção acima de 230,00m²	M2	1.292,00
1.2	Placa de obra	M2	6,00
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	M2	45,00
2.1	Barracão provisório com 1 pavimento	PT	4,00
2.2	Instalação provisória de força	PT	2,00
2.3	Instalação provisória de luz	PT	1,00
2.4	Instalação provisória de água com registro	PT	1,00
2.5	Instalação provisória de água com torneira plástica PVC Ø 1/2"	PT	3,00
2.6	Instalação provisória para 01 sanitário	PT	1,00

CREA - MA
 AVERSIAMON O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Nº 324/07 Fis. 01 A 06

Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do Cedoc. CREA-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Av. Militar s/n Vila do BEC - Fone 3655-3645

C. N.P.J.: 12.122.065/0001-99

Fis. nº

225

3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		Proc. nº
3.1	Retirada de porta de madeira	unid.	59,00
3.2	Demolição de reboco	m²	215,00
3.3	Demolição de parede	M²	325,00
3.4	Demolição de laje pré-moldada	M²	548,00
3.5	Retirada ou remanejamento de divisórias	M²	211,00
3.6	Retirada de esquadrias de ferro e vidro	und	9,00
3.7	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	M²	32,00
3.8	Demolição de piso de alta resistência	m²	236,00
3.9	Demolição de cobertura c/teia de fibrocimento e madeiramento	m²	611,00
3.10	Demolição de forro de madeira	m²	472,00
3.11	Demolição de revestimento em azulejo	m²	273,50
3.12	Demolição de forro de gesso	m²	540,00
3.13	Retirada de forro PVC	m²	270,00
3.14	Retirada de luminárias	und	16,00
3.15	Retirada de entulho com caminhão basculante e carga manual	m²	199,00
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Escavações corridas	m³	51,00
4.2	Alicerce no Traço 1:4:6	m³	252,00
4.3	Baldrame em pedra argamassada	m³	252,00
4.4	Espera de pilares (concreto ciclopico)	m³	6,00
4.5	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa	m³	11,95
4.6	Escavação manual em vala	m³	252,00
4.7	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	192,00
5	ESTRUTURA		
5.1	Pilares com fck = 25Mpa	m³	188,00
5.2	Viga com fck = 25 Mpa	m³	175,00
5.3	Cinta de amarração fck 25Mpa	m³	98,50
5.4	Estrutura em concreto pre-moldado (poste)	m	84,00
5.5	Cruzeta em concreto pre-moldado para cobertura	m	198,00
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico 15x20cm esp. 6cm com traço 1:5	m²	1.314,24
6.2	Divisórias em granito cinza andorinha e=3cm	m²	53,80
6.3	Elemento vasado de concreto 40x40cm	m²	171,84

070

[Handwritten signature]

CREN-MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PAPER
 INTEGRANTE DO TITULO

Nº 324/04 Fls. 01/06

Plácido das Graças Siqueira
 Chefe do Cadastro, CREN-MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
 Av. Militar s/n Vila do BEC - Fone 3655-3645.
 C.N.P.J.: 12.122.065/0001-99

Fls. nº 226

7	COBERTURA		
7.1	Telhado de chapa zicada e terças de perfil 4x2x3/16"	m²	1.025,00
7.2	Cimbramento	m²	811,00
7.3	Telha em fibro-cimento c/ 8mm (1,1x1,83)m completa	m	521,00
7.4	Cumeeira articulada de fibrocimento c/ 8 mm	m	85,00
7.5	Estrutura de madeira de lei para telha cerâmica	m²	889,00
7.6	Estrutura de madeira de lei para telha de fibrocimento	m²	501,00
7.7	Cobertura com telha em cerâmica	m²	889,00
8	PAVIMENTAÇÃO/REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco no Traço 1:3	m²	2.483,00
8.2	Emboço de cimento e areia 1:6	m²	2.483,00
8.3	Reboco cimento e areia 1:6	m²	1.985,00
8.4	Revestimento cerâmico PE15 30x30cm c/ rejunte	m²	1.111,00
8.5	Assentamento de azulejo 15 x 15cm c/ argamassa	m²	852,00
8.6	Regularização de base c/ Arg. 1:3	m²	1.473,00
8.7	Piso cimentado áspero 1:4	m²	1.473,00
8.8	Piso em cerâmica 30 x 30 PE15	m²	708,00
8.9	Piso em placa de borracha antiderrapante	m²	181,50
8.10	Piso Industrial de alta resistencia (tipo Korodun)	m²	793,00
8.11	Matacoado em concreto 1:4:8 brita pedra esp. 7cm	m²	1.473,00
8.12	Assentamento de paviflex placa 30x30	m²	318,70
8.13	Assentamento de cerâmica 20x20 cm	m²	485,00
8.14	Assentamento de lajota 30x30cm com argamassa colante e rejuntamento	m²	322,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	MADEIRA		
9.1.1	Porta tipo mexicana 80x2,10cm completa	und	18,00
9.1.2	Porta de almofada 0,70x2,10 completa	und	28,00
9.1.3	Porta lisa 60x2,10cm completa	und	6,00
9.1.4	Esquadria de madeira tabicão fixo pau-darco completa	m²	59,00
9.2	ALUMINIO/FERRO		
9.2.1	Porta de alumínio natural 2,40x2,10cm completa	m²	20,16
9.2.2	Janela de alumínio tipo baculante	m²	139,60
9.2.3	Janela de alumínio max arco natural	m²	76,00
9.2.4	Portão de ferro em barra 1/2"x1/4"m²	m²	16,10
9.2.5	Gradil de ferro de 1/2"x5,16"	m²	36,14
10	ELETRICA LÓGICAS/TELEFONICA/HIDRAULICA E SANITARIA		
10.1	Instalação de ventiladores	unid.	12,00

070
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Av. Militar s/n Vila do BEC - Fone 3655-3645

C.N.P.J.: 12.122.065/0001-99

Atestado de Ocorrência
Nº 324/01 Fls. 01 a 06
Pity das Graças S. Ribeiro
Chefe do Departamento CREA-MA

10.2	Tomada tipo universal dois polos 10A 250V c/ caixa	unid.	183,00
10.3	Interruptor uma tecla simples 10A 250v c/ caixa	unid.	135,00
10.4	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w	unid.	183,00
10.5	Quadro de medição de luz monofásica c/ barramento	unid.	4,00
10.6	Quadro de distribuição geral trifásico com barramento p/48 circuitos	unid.	4,00
10.7	Disjuntor monopolar termomagnético 15A	unid.	44,00
10.8	Ponto de luz no teto	unid.	183,00
10.9	Ponto elétrico na parede	unid.	135,00
10.10	Ponto lógico	unid.	97,00
10.11	Tomadas 2p + T	unid.	71,00
10.12	Cabo flexível 2,5 mm²	m	2.850,00
10.13	Haste de cobre p/ aterramento	und	10,00
10.14	Conjunto Air Stop	und	35,00
10.15	Fornecimento e instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 30.000Btu's	unid.	9,00
10.16	Fornecimento e instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 12.000Btu's	unid.	17,00
10.17	Fornecimento e instalação de sistema de distribuição p/ aparelho de ar condicionado tipo janela de 10.000Btu's	unid.	12,00
10.18	Ponto telefônico c/ cabeção, caixa e tomada	und	32,00
10.19	Instalação de torneira longa de inox de 1/2"	unid.	28,00
10.20	Instalação de lavatório de louça branco tamanho grande completo	unid.	28,00
10.21	Instalação de assento com tampa plástica p/ vaso sanitário	unid.	41,00
10.22	Instalação de bacia sanitária de louça branca completa	unid.	41,00
10.23	Chuveiro em PVC	unid.	41,00
10.24	Registro de gaveta 3/4"	unid.	37,00
10.25	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	unid.	45,00
10.26	Tubo pvc marrom c/ conexões 20mm	m	345,00
10.27	Tubo pvc marrom c/ conexões 25mm	m	401,00
10.28	Razo e enchimento em alvenaria p/ tubulação	m	486,00
10.29	Ponto hidráulico	unid.	59,00
10.30	Instalação de caixa d'água 5.000l de fibra completa	unid.	4,00
10.31	Fossa em alvenaria de tijolos e=20cm com chicanas, concreto ciclópico e=20cm com piso em concreto armado e=10cm e tampa em concreto armado e=10cm c/ tampões hermeticamente fechada.	und	7,00
10.32	Sumidouro em alvenaria de tijolo furado e=20 cm com laje de cobertura em concreto com tampões hermeticamente fechada e pedra brita	und	7,00
10.33	Caixa de Passagem	und	14,00
10.34	Tubo PVC soldável 100mm c/ conexões	m	179,00
10.35	Tubo PVC soldável 75mm c/ conexões	m	161,00
10.36	Tubo PVC soldável 50mm c/ conexões	m	142,00
10.37	Tubo PVC soldável 40mm c/ conexões	m	130,00
10.38	Sifão p/ pia de 40mm	und	29,00
10.39	Valvula p/ pia de 40mm	und	29,00

PREFEITURA DE
ZE DOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
Av. Militar s/n Vila do BEC - Fone 3655-3645
C. N.P.J.: 12.122.065/0001-99

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 001/2017
INTEGRANTE DA CENED 001
Nº 324/07 PIS. CI A. 06
Ata das Atas S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-PA

10.40	Ralo simples PVC soldavel 100mm	und	Proc.º 35,00
11	FORRO		
11.1	Forro PVC completo	m²	1.839,00
11.2	Forro de gesso	m²	895,00
12	PINTURA		
12.1	Pintura a base de verniz em 3 demãos	m²	159,88
12.2	Pintura em esmalte sintético c/anti ferrugem	m²	137,00
12.3	Pintura a base de esmalte sintético de equipamentos e utensílios	m²	737,00
12.4	Pintura a base de PVA latex em 3 demãos c/ emassamento	m²	3.386,25
12.5	Pintura a base d'água hidrator em 3 demãos com lixamento	m²	2.659,00
12.6	Pintura acrílica 2 demãos em parede c/ emassamento	m²	1.825,70
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Retelhaamento da cobertura sem inclusão de telha canal	m²	1.972,97
13.2	Retelhaamento da cobertura com inclusão de telha canal	m²	105,23
13.3	Limpeza de azulejo 15x15 cm	m²	3.325,90
13.4	Substituição de zinco de 1,00m de largura	m	16,00
13.5	Assentamento de pedra de granito	m²	339,00
13.6	Calha de Zinco 1:100m	m	75,00
13.7	Limpeza geral da obra	m²	1.957,70

Prefeitura Municipal de Ze Doca

Antonio da Costa Velozo Filho
Sec. Municipal de Administração e Obras



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

842738/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS FILHO**
Registro: **1118002458MA** RNP: **1118002458**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis. nº

Proc. nº

RCS:

Numero da ART: **MA20210405970**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **18/03/2021**

Baixada em: **18/03/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **Vip Distribuição e Logística Eireli**

CPF/CNPJ: **29.522.457/0001-48**

Endereço do contratante: **AVENIDA New York**

Nº: **01**

Complemento: **Quadra 10**

Bairro: **Jardim Araçagy**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Contrato:

Celebrado em: **27/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 186.380,16**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA New York**

Nº: **01**

Complemento: **Quadra 10**

Bairro: **Jardim Araçagy**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Coordenadas Geográficas: **-2 48 16 12, -44 21 16 44**

Data de início: **01/12/2020**

Conclusão efetiva: **18/03/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Daniela Gomes de Santana**

CPF/CNPJ: **881.758.041-49**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUÇÃO 3230,82 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUÇÃO 119,50 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 53 - EXECUÇÃO 39,00 metro, 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITARIAS 53 - EXECUÇÃO 39,00 metro, 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/FINS RESID/COMERC 53 - EXECUÇÃO 412,00 metro.**

Observações

Reforma predial com demolição de alvenaria, troca de esquadrias, revestimento, retalhamento, instalações hidráulicas e elétricas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº **842738/2021**
24/03/2021, 14:03
0bB9c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s) no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: **0bB9c**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/03/2021, às 15:40



Fls. nº 230
 Proc. nº 079
 L.S.S. 00

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 35.202.390/0001-67, LOCALIZADA NA AVENIDA ATLÂNTICA, Nº 13, QUADRA 02, LOTE 09, OLHO D'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MARANHÃO, CEP. 65.067-430, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS FILHO, CREA REGISTRO NACIONAL Nº 111800245-8, EXECUTARAM PARA A EMPRESA VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.522.457/0001-48, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMAS PREDIAIS EM SUA SEDE LOCALIZADA NA AVENIDA NEW YORK Nº 01, QUADRA 10, JARDIM ARAÇAGY - NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, CEP. 65.110-000, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 A 18 DE MARÇO DE 2021, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 22 DE MARÇO DE 2021.

4º Ofício de Notaria

José Ronaldo Mesquita Santos
JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS
 CREA-MA Nº 110257467-8
 ENGENHEIRO CIVIL

Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone 3243-1406/3243-83
 Tabelião: Marcos Euclydes Lins

Escritura a firma POR SEMELHANÇA de
 JOSÉ RONALDO MESQUITA SANTOS
 THALYNE FERREIRA CALDAS
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Poder Judiciário - TJMA, Selo: REC310135LMPYKMLA1ANS18
 22 de Março de 2021, às 10:35:14 Total 5,12 - Emol. 4,83 - PERC 0,13
 FEMP 0,18 - FADEP 0,18 - São Luís-MA Consulte em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, em 24/03/2021 emitida



Certidão nº 842738/2021
 24/03/2021, 15:40
 Chave de Impressão: 06B9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 6 folhas



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

Fls. nº

231

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Proc. nº

078

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução de reformas em nossa sede, no período de 01 de dezembro de 2020 a 18 de março de 2021 que a empresa **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.202.390/0001-67, situada na AV ATLANTICA, Nº 13, QUADRA2 LOTE 9, OLHO D'AGUA, São Luís-MA, prestou serviços à empresa **VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número 29.522.457/0001-48, localizado à Av. NEW YORK, Nº 01, QD 10, J. ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) **DANIELA GOMES DE SANTANA** inscrito no RG nº 2000625 SSPMA, e CPF Nº 881.758.041- 49 durante o ano de 2020 conforme itens abaixo descritos.

Código da Atividade realizada: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividade Técnica Executada na Reforma:

- A0130 - Pintura
- A0435 - Instalações Hidráulicas
- B1106 - Instalação Elétrica em B. Tensão p/ Fins Resid./Comerc
- A0132 - Revestimento
- A0436 - Instalações Sanitárias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, em 24/03/2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO %	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.208,74	1,03%	
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	6,75	29,95	202,16	0,14%
1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ÁREAS COM INFILTRAÇÃO)	SINAPI	M2	9,60	1,77	16,99	0,01%
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	119,50	12,92	1.543,94	1,07%
1.4	85421	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	SINAPI	M2	13,20	8,59	113,39	0,08%
1.5	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	UN	6,00	6,55	39,30	0,03%
1.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO DE DEMOLIÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	18,66	15,75	293,96	0,20%

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J. ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99102-6011
CNPJ Nº 29.522.457/0001- 48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.552.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

Daniela Gomes de Santana
Assinatura

Certidão nº 842738/2021
24/03/2021, às 15:40

Chave de Impressão: 06B9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

Proc. nº

2 PAREDES DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES							RS	1,84%
2.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	SINAPI	M2	44,80	52,71	2.361,41	1,84%
3 ESQUADRIAS							RS	6,74%
3.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	279,34	2.793,40	1,93%
3.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	290,17	580,34	0,40%
3.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	13,20	139,31	1.838,89	1,27%
3.4	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	SINAPI	M2	0,80	546,92	437,54	0,30%
3.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS)	SINAPI	UN	14,00	70,10	981,40	0,66%
3.6	74047/002	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA COM PARAFUSOS (SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS DANIFICADAS)	SINAPI	UN	24,00	30,35	729,40	0,50%
3.7	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM GUARNICOES PARA CASA DE BOMBAS	SINAPI	M2	2,10	442,26	928,75	0,64%
4 COBERTURA E FORRO							RS	26,53%
4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	920,27	41,79	38.458,13	26,53%
4.2	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	SINAPI	M	29,00	13,98	405,42	0,28%

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99335-6011
 CNPJ Nº 29.522.457/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.552.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

Y. Santana
 24/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, emitida em 24/03/2021.



Certidão nº 842738/2021
 24/03/2021, 15:40
 Chave de Impressão: 0bB9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI


Proc. nº

4.3	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	920,27	4,11	3.782,31	2,62%
4.4	72201	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SINAPI	M2	259,50	7,58	1.967,01	1,36%
4.5	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO)	SINAPI	M	292,60	8,03	2.349,58	1,63%
5 REVESTIMENTO							R\$ 8.189,92	5,28%
5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	SINAPI	M2	89,60	2,78	249,09	0,17%
5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF 06/2014	SINAPI	M2	89,60	23,28	2.084,10	1,44%
5.3	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF 11/2014	SINAPI	M2	79,03	48,69	3.847,73	2,66%
6 PISO E CALÇADA							R\$ 8.105,47	5,81%
6.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 (SUBSTITUIÇÃO DA CIRCULAÇÃO)	SINAPI	M2	119,50	51,90	6.202,05	4,29%
6.2	94992	RECUPERAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M2	38,00	50,09	1.903,42	1,32%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 8.895,27	5,87%
7.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA)	SINAPI	M	355,00	2,27	805,85	0,56%

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99132-5011
CNPJ Nº 29.522.437/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.552.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, em 24/03/2021



Certidão nº 842738/2021
24/03/2021, 15:40
Chave de Impressão: 0b89c
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 6 folhas



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

234

Proc. nº

070

7.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA)	SINAPI	M	412,00	3,69	1.520,28	1,05%
7.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	11,93	47,72	0,03%
7.4	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI	UN	7,00	138,02	966,14	0,67%
7.5	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI	UN	12,00	104,01	1.248,12	0,86%
7.6	83393	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	27,55	55,10	0,04%
7.7	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DANIFICADA)	SINAPI	UN	4,00	193,14	772,56	0,54%
7.8	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	16,95	169,50	0,12%
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 1.754,68	1,18%
8.1	91785	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	39,00	25,44	992,16	0,69%
8.2	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	26,00	27,40	712,40	0,49%

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99132-3011
 CNPJ Nº 29.522.457/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.962.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

[Assinatura]
 [Rubrica]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021 em 24/03/2021 emitida



Certidão nº 842738/2021
 24/03/2021, 15:40
 Chave de Impressão: 0hB9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

235

9 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	3,98%
							8.717,39	
9.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	27,00	33,62	907,74	0,63%
9.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	21,00	50,76	1.065,96	0,74%
9.3	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	13,00	27,73	360,49	0,25%
9.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	SINAPI	M	39,00	41,98	1.637,22	1,13%
9.5	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	7,29	29,16	0,02%
9.6	00011880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	2,00	62,69	125,38	0,09%
9.7	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 05/2018	SINAPI	UN	4,00	397,85	1.591,44	1,10%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						4.459,99	3,20%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, em 24/03/2021



Certidão nº 842738/2021
24/03/2021, 15:40
Chave de Impressão: 0b89c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE ribamar - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99.712 - 8011
CNPJ Nº 29.522.437/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.552.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/03/2021, às 15:40



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

Proc. nº


236

10.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	3,00	403,15	1.209,48	0,84%
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 44 X 35,5" CM. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	281,64	1.126,56	0,78%
10.3	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	84,71	169,42	0,12%
10.4	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA. 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	282,75	282,75	0,20%
10.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SINAPI	UN	8,00	24,26	194,08	0,13%
10.6	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SINAPI	UN	8,00	60,29	482,32	0,33%
10.7	0000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO. TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	2,00	23,36	46,72	0,03%
10.8	00011762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	SINAPI	UN	1,00	48,03	48,03	0,03%
10.9	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM PARA BANHEIRO PÚBLICO	SINAPI	UN	4,00	224,90	899,60	0,62%
11 COMBATE INCÊNDIO							R\$ 2.648,60	1,76%
11.1	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UND	8,00	238,38	1.907,04	1,32%
11.2	00037559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR. 12 X 40" CM. EM PVC. 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UND	8,00	17,82	142,56	0,10%

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA - CEP: 65.110-000 FONE: (98) 99132-7011
CNPJ Nº 29.522.457/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.552.033-6 E-MAIL: viplogistica@outlook.com.br

[Assinatura]
24/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, em 24/03/2021.



Certidão nº 842738/2021
24/03/2021, às 15:40
Chave de Impressão: 0bB9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas.



VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

Proc. nº

237

070

11.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	SINAPI	UND	12,00	41,50	499,08	0,35%
12	PINTURA							R\$ 46.409,60 32,16%
12.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	SINAPI	M2	1.196,80	8,32	7.562,51	5,24%
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	SINAPI	M2	3.230,82	10,63	34.343,62	23,78%
12.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (PORTAS)	SINAPI	M2	58,80	17,34	1.019,59	0,71%
12.4	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) (PORTÃO E JANELAS)	SINAPI	M2	119,80	29,08	3.483,78	2,41%
13	LIMPEZA DE OBRA							R\$ 3.869,32 2,68%
13.1	C1528	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEINFRA	M2	418,31	9,25	3.869,32	2,68%
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)							144.862,38	100,00%
VALOR DO BDI 25,47% (R\$)							41.977,77	
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)							186.840,15	


Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços prestados e produtos entregues.

São Luís/MA, 18 de MARÇO de 2021.

2º Tabelamento

DANIELA GOMES DE SANTANA
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

AV. NEW YORK Nº 01, QD 10 J, ARAÇAGY, SÃO JOSÉ DE RIBAMA
CNPJ Nº 29.522.457/0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.55



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842738/2021, emitida em 24/03/2021.



Certidão nº 842738/2021
24/03/2021 às 15:40

Chave de Impressão: 0bB9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2021 e contém 8 folhas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885857/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DE AMORIM** referente à(s) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **LEONARDO DE AMORIM**
Registro: **111408MA** RNP: **1118508785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Proc. nº

(SS.)

Número da ART: **MA20220559427**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **VALE X CONSTRUÇÕES EIRELI**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/08/2022**

Baixada em: **04/05/2023**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - M**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO III**

CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**

Nº: **S/N**

Complemento:

Barro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CEP: **65390000**

Contrato: **219/2022**

Celebrado em: **04/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 4.445.342,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Atividade institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO III**

Nº: **S/N**

Complemento:

Barro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CEP: **65390000**

Coordenadas Geográficas: **-4 254458 -46 056321**

Data de início: **04/08/2022**

Conclusão efetiva: **04/08/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - M**

CPF/CNPJ: **01.612.832/0001-21**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 12.00 metro cúbico, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 748.00 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1070.01 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1000.14 metro cúbico, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 1070.01 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.6.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 535.01 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 160.50 metro cúbico, 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 299.39 metro cúbico, 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 137441.88 metro quadrado, 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #3.6.10.5 - DE COMPACTAÇÃO TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 299.39 metro quadrado, 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 52.39 tonelada, 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 81943.14 metro cúbico, 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 81943.14 metro cúbico, 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 81943.14 metro cúbico.**

Observações

MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE GALÉRIAS E BUEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau - São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosso@crea.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/05/2023, às 15:05.

15.0	PINTURA:		
15.1	Tinta a base d'água externa, 03 demãos, com aditivo fixador.	m²	2.125,00
15.2	Emassamento de paredes, duas demãos, com massa acrílica.	m²	2.356,00
15.3	Tinta PVA latex, 02 demãos, sem massa.	m²	5.978,49
15.4	Tinta PVA latex interna, 02 demãos, sobre pintura existente, com repasse de massa	m²	5.978,49
15.5	Emassamento de forro(laje), duas demãos, com massa acrílica	m²	313,00
15.6	Tinta PVA latex em forro(laje), duas demãos, sem massa.	m²	2.356,00
15.7	Tinta esmalte sintético, duas demãos, com massa para esquadrias de madeira	m²	458,00
15.8	Verniz, duas demãos em arremate de madeira	m	114,00
15.9	Tinta esmalte sintético, duas demãos, em rufos e capitéis de concreto	m²	179,00
16.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
16.1	Rasgo e enchimento em alvenaria para tubulação	m	145,00
16.2	Ponto d'água - Tubo PVC soldavel	und	35,00
16.3	Tubo PVC soldavel marrom, inclusive conexões Ø 20mm (1/2")	m	32,00
16.4	Tubo PVC soldavel marrom, inclusive conexões Ø 25mm (3/4")	m	74,00
16.5	Registro de gaveta bruto Ø (3/4")	und	16,00
16.6	Registro de pressão com cranopla cromada Ø 1/2"	und	19,00
16.7	Extintor de incendio de gás carbonico	und	9,00
16.8	Extintor de espuma química 10 L	und	8,00
16.9	Chuveiro metálico	und	16,00
16.10	Torneira para lavatório, Ø 1/2"	und	11,00
17.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA E PLUVIAL		
17.1	Ponto de esgoto sanitário primário	um	7,00
17.2	Ponto de esgoto sanitário secundário	um	5,00
17.3	Tubo PVC branco p/sgoto, com conexões: 40mm (1/2")	m	6,00
17.4	Tubo PVC branco p/sgoto, com conexões: 75mm (3")	m	5,00
17.5	Tubo PVC branco p/sgoto, com conexões: 100mm (4")	m	67,00
17.6	Ralo sifonado 100x40mm	um	5,00
17.7	Vaso sanitário louça branca c/tampa, caixa acoplada e acessórios	um	9,00
17.8	Bancada de marmore com cuba de louça branca-1,20x0,60m	um	6,00
17.9	Porta-papel de louça branca, 15x15cm	um	14,00
17.10	Porta-toalha de louça branca	um	14,00
17.11	Cabide de louça branca com dois ganchos	um	14,00
17.12	Saboneteira de louça branca	um	14,00
17.13	Sifão plástico 1"x1 1/2"	um	14,00
17.14	Válvula plástica para lavatório	um	14,00
17.15	Ducha higiênica	um	4,00
17.16	Engate flexível cromado	um	4,00

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. N° 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2417
Email: holandaconstrucoes@elo.com.br

CREA - MA.
ATESTADO O PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 26.647/01-15
[assinatura]
[carimbo]

18.0	INSTALAÇÃO ELETRICA		
18.1	Ponto elétrico em parede	um	67,00
18.2	Ponto elétrico em teto	um	49,00
18.3	Ponto tomada 100w c/eletróduto 1/2", fiação e tomada	um	65,00
18.4	Ponto tomada 300w c/eletróduto 1/2", fiação e tomada	um	65,00
18.5	Ponto elétrico ar-condicionado com air-stop	um	8,00
18.6	Ponto telefônico com cabeção e tomada	um	4,00
18.7	Rasgo e enchimento em paredes p/passagem de tubulação	m	60,00
18.8	Eletroduto de PVC rígido soldável, 1/2", inclusive conexões	m	125,00
18.9	Eletroduto de PVC rígido soldável, 3/4", inclusive conexões	um	123,00
18.10	Eletroduto de PVC rígido soldável, 1", inclusive conexões	um	123,00
18.11	Eletroduto de PVC rígido soldável, 2", inclusive conexões	um	145,00
18.12	Caixa plástica 4"x4"	um	62,00
18.13	Caixa de passagem 4"x4", altura dupla	um	17,00
18.14	Quadro de distribuição com 08 circuitos, sem disjuntor, c/ barramento	m	600,00
18.15	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5mm ²	m	500,00
18.16	Fio isolado em PVC para 750 V: 4mm ²	m	800,00
18.17	Fio isolado em PVC para 750 V: 6mm ²	m	689,00
18.18	Cabo isolado em PVC para 750 V: 16 mm ²	um	28,00
18.19	Disjuntor monofásico : 10 A a 30 A	um	36,00
18.20	Disjuntor trifásico: 25 A	um	36,00
18.21	Interruptor 01 tecla simples 10 A- 250 V, com caixa	um	65,00
18.22	Conjunto interruptor 02 teclas simples 10 A-250 V, com caixa	um	65,00
18.23	Conjunto interruptor 03 teclas simples 10 A-250 V, com caixa	um	48,00
18.24	Interruptor paralelo (THRE WAY), com caixa	um	106,00
18.25	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	um	106,00
18.26	Tomada com interruptor de 01 tecla simples 10A-250V, com caixa	um	3,00
18.27	Placa 4"x4", para antena	um	9,00
18.28	Aterram c/ malha triang 3 hastes 3/4"x2,40m cabo cobre nu 16mm ²	um	14,00
18.29	Armação trifásica	um	6,00
18.30	Caixa para telefone	um	62,00
18.31	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1x20w	um	63,00
18.32	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2x40w	um	53,00
18.33	Luminária tipo globo, com lâmpada fluorescente de 15W	um	8,00
18.34	Luminária de emergência, completa	um	33,00
18.35	Arandela, uso interno, com lâmpada fluorescente de 15W	um	31,00
18.36	Ponto lógico com tubulação e conexões, inclusive tomada com dois receptores RJ-45 path	um	34,00
18.37	Certificação de ponto lógico		
18.38	Identificação de ponto lógico		


CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
PROJETO COMO PARTE
INTEGRANTE DA PERMITEÇÃO

Nº 12.172.214-4

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n. 26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727-Fax: 232-2417
Email: holandaconstrucoes@elo.com.br

Mary dos Santos S. Ribeiro
Chefe do Departamento CREA-MA



AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
DA CERTIDÃO

Rua Cel.Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727 Fax: 232-2817
Email: holandeconstrucoes@elo.com.br

7-232-2467 of A-1
Center
Mary das Graças S. Ribeiro
Banco do Brasil C.R.A.-MA



Fls. nº

Proc. nº

1551

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que o Engº Civil José Ronaldo Mesquita Santos, CPF Nº 074.840.203-97, Crea Nº 2210-D/MA, residente na Rua E, Quadra 10 - Casa 05 - Conj. Maranhão Novo, nesta capital, foi nosso engenheiro responsável técnico na execução dos serviços de abaixo discriminados, conforme ART nº 211058, de 30 de Outubro de 2.003, tendo um desempenho satisfatório, fazendo parte do atestado a planilha orçamentária.

DISCRIMINATIVOS DOS SERVIÇOS:

Reforma das Escolas Municipais da Zona Rural, Pau de Estopa I, Pau de Estopa II, São Benedito I, Pedras I Poço Comprido I, São José I, Jordão, Conceição I, CREA - MA, Bacabalzinho I, Alto Alegre dos Maranhenses, Ma-caúba I Vila Sete de Setembro I, em Coroatá - MA.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 85.270,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

20/07/2.003 à 05/08/2.003

São Luis (MA), 30 de Outubro de 2.003

HOLANDA CONSTRUÇÕES LTDAEngº Civil: José Lauro de Castro Moura
CREA 6375-D/CE - Visto 4122/MARua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luis/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. Nº 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8729 Fax: 232-2417
Email: holandaconstrucoes@elo.com.br

3. OFÍCIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SAO LUIS - MA
FONE: (98) 221-2419 - 232-1814

RECONHEÇO A FIRMA DE
AUTYARÔ-JOSÉ LAURO DE CASTRO MOURA....

SAO LUIS, 21/06/2004.

Em test. _____ da Verdade.

ANTONIO EDISIO COELHO NETTO
CREVENTE JURAMENTADO





Fls. nº 243


Proc. nº 070

Ass:

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL- PAU-DE-ESTOPA I, PAU-DE-ESTOPA II, SÃO BENEDITO I, PEDRAS I, POÇO COMPRIDO I, SÃO JOSÉ I, JORDÃO, CONCEIÇÃO I, BACABALZINHO I, ALTO ALEGRE DOS MARANHENSES, MACAÚBA I, VILA 7 DE SETEMBRO I, NO MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA.

ITEM	SERVIÇOS	UM	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	Vb	1,00
1.1	Taxa da prefeitura para reforma	Vb	1,00
1.2	Taxa da prefeitura para construção	Vb	1,00
1.3	Taxa CREA obra acima de 100 m2 até 250 m2	m2	3,00
1.4	Placa indicativa da obra		
2.0	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA	m2	70,00
2.1	Barracão provisório, 01 pavimento	m	150,00
2.2	Tapume de chapa metálica h= 2,00m, inclusive pintura	m2	300,00
2.3	Locação da obra	m2	75.000,00
2.4	Roco/Capina		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m2	700,00
3.1	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, e=10cm	m2	870,00
3.2	Demolição de cobertura com telhas de fibrocimento, inclusive madeiramento	m	150,00
3.3	Retirada de calha de zinco	m	530,00
3.4	Retirada de capitéis de concreto	m	450,00
3.5	Retirada de rufos de concreto	m2	350,00
3.6	Demolição de piso em placas de pedra tipo são tomé, sobre lastro de concreto	m2	700,00
3.7	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	900,00
3.8	Demolição de reboco	m2	15,30
3.9	Retirada de esquadrias metálicas	m2	250,00
3.10	Retirada de forro de PVC	m2	670,00
3.11	Remoção de pintura PVA látex	m	350,00
3.12	Retirada de tubulações e fiação da rede de distribuição elétrica	um	10,00
3.13	Eliminação de ponto elétrico em parede	um	45,00
3.14	Eliminação de ponto elétrico em teto	um	12,00
3.15	Retirada de interruptores e tomadas	um	18,00
3.16	Retirada de luminárias	m3	300,00
3.17	Retirada de entulho com caminhão basculante e carga manual		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	m3	500,00
4.1	Esc., manual de valas, solo de qualquer cat., exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m3	450,00
4.2	Reaterro compactado de valas com compactador de solos	m3	250,00
4.3	Aterro compactado com compactador de solos (caixão)	m2	700,00
4.4	Escoramento descontinuo de valas		

Rua Cel. Frederico Filgueiras, n.26, Sala 03 - Centro - CEP. 65.015-120 - São Luís/MA
C.N.P.J.: 03.084.807/0001-48 - Insc. Est. N° 12.172.214-4 - Tel.: (098)-222-8727 - Fax 232-2417
Email.: holandaconstruções@elo.com.br



Alary das Graças S. Ribeiro
Chato do Dente, OREARIA

Scanned with CamScanner

11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES:		
11.1	Impermeabilização com manta asfáltica tipo moter plas 3mm (calha e laje do banheiro)	m²	522,50
11.2	Impermeabilização com igoflex, 02 demãos (marquise)	m²	726,50
12.0	REVESTIMENTOS:		
12.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, inclusive laje	m²	2.508,10
12.2	Emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	801,30
12.3	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, inclusive laje	m²	769,00
12.4	Cerâmica esmaltada, tipo A, 30x30cm - PEI 3 - cor branca rejuntada	m²	328,00
12.5	Cerâmica esmaltada, tipo A, 10x10cm - PEI 3 - rejuntada	m²	650,50
12.6	Revestimento em mármore (escada)	m	172,80
12.7	Cantoneira de alumínio	m	56,10
12.8	Perfil "U" em alumínio, 4cm, com preta.	m	43,00
12.9	Arremate de madeira em paredes, 1,5x10cm, boleado.	m	156,50
13.0	FORRO:		
13.1	Forro de PVC, completo, inclusive estrutura metálica.	m²	158,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m²	252,70
14.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m²	470,00
14.3	Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia 1:3, esp. = 2cm.	m	350,00
14.4	Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia 1:3, esp. = 2cm.	m²	658,00
14.5	Cerâmica esmaltada, tipo A, 30x30cm - PEI 5 - cor branca, rejuntado.	m²	552,00
14.6	Cerâmica esmaltada, tipo A, 20x20cm - PEI 4 - cor branca, rejuntado.	m²	357,40
14.7	Piso plurigoma, fornecimento e aplicação.	m²	183,40
14.8	Piso em pedra São Tomé c/junta de cimento e areia (reassentamento)	m²	474,00
14.9	Piso em mármore (escada).		
14.10	Calçada de proteção, 40cm, completa, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e junta plásticas.	m²	132,00
14.11	Rodapé de perfil "U" de alumínio 4x1cm, cor preta.	m	628,00
14.12	Soleira de mármore, 15x2cm.	m	78,00
14.13	Peitoris de mármore, 18cm.	m	98,00
14.14	Fornecimento e aplicação de piso paviflex	m²	148,00

02/04/09

(Handwritten signature)