



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Folhas nº 354
Processo nº 495
Rubrica nº

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 – CPL-PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 242/2023 – **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico SRP nº 042/2023. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, resolve registrar os preços da empresa **KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ: 07.228.290/0001-74, Endereço Completo: Rua: Albino José, 1081 – Guaxindiba - São Gonçalo – RJ - Cep:24726-460, cujo Objeto consiste na Formação de Registro de preços para Aquisição e instalação de geradores para o Hospital Municipal João Antônio Santos, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. **Vigência:** 12 (doze) meses. **A íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP.** O valor total registrado foi de Valor Total: R\$ 739.424,00 (setecentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais) Preços registrados conforme quantitativos abaixo:

Nº	ITEM (DESCRIÇÃO)	QUANT.	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL
01	Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 160kvas, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fases, 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. A empresa vencedora: Deverá executar a instalação do grupo gerador no local indicado pela contratante. Marca: Kayama –Modelo: K165000PSP3E cabinado automático -Procedência: Nacional – Fabricação: Própria	01	R\$ 158.052,74	R\$ 158.052,74
02	Container tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de distância), com regulador automático de tensão frequência, painel elétrico completo (voltímetro, amperímetro, comandos), disjuntor geral tripolar, nas tensões de 3 volts, 380 volts. Com potência máxima de regime de trabalho de 300kvas, caixa intermediária de distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm contendo internamente 05 barras de cobre sendo 03 fases, 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, proteção externa e altura do solo de 10 cm. A empresa vencedora: Deverá executar a instalação do grupo gerador no local indicado pela contratante. Marca: Kayama – Modelo: k30000PSP3E cabinado automático – Procedência: Nacional – Fabricação: Própria	02	R\$ 290.685,88	R\$ 581.371,76
VALOR TOTAL			R\$ 739.424,00	

SIGNATÁRIOS: Thays Cristina Oliveira Parga Secretária Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré; e RONALD BARRETO DE MENEZES Responsável legal da CONTRATADA.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de Janeiro de 2024.


Francival Veloso Fernandes
Presidente da Comissão Especial /PMAAP